



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農道鶴園線道路改良工事

令和7年度 農道鶴園線道路改良工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農道鶴岡線道路改良工事				
工事名	令和7年度 農道鶴岡線道路改良工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	掘削 (土砂)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	39.000	m3			S単 8号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	75.000	m3			S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	75.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
000002	残土処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	39.000	m3			S単 10号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	39.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
000003	プレキャストL型擁壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	24.000	m			S単 12号
P96001	L型擁壁 車両用防護柵基礎一体型 T-25 H=1.5m	24.000	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
000004	コンクリート構造物取壊し		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	5.200	m3			S単 5号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	3.500	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
000005	舗装版取壊し		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	146.000	m ²			S単 16号
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	14.000	m			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
000006	取壊し運搬処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下	5.200	m3			S単 13号
SA0221	SP 搬運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下	3.500	m3			S単 14号
SA0221	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下	7.300	m3			S単 15号
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	5.200	m3			S単 2号

事業名	農道鶴園線道路改良工事				
工事名	令和7年度 農道鶴園線道路改良工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む				
	3)単価の入力					
PRE032	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む				
	3)単価の入力					
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む				
	3)単価の入力					
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				

事業名	農道鶴園線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道鶴園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱, しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分	コンクリート建込		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品 (白色) C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 8号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農道鶴園線道路改良工事				
工事名	令和7年度 農道鶴園線道路改良工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾏ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	,無し,3.5km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾏ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S単一 13号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農道鶴岡線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道鶴岡線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					
SA0221	SP 搬運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			
	*** S単一 17号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単一 18号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	100mm 1層施工 砕石 なし				

[illegible]

事業名	農道鶴園線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道鶴園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
M02082	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
M02065	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 ダンプトラック給油又はドラム渡し		L			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農道鶴園線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道鶴園線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - なし				
F08015	バックホ[クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
P12111	ブレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型		個			計上無し
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単一 13号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				

事業名	農道鶴岡線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道鶴岡線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				
M03005	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
M03005	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かへ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
F08017	バックホ[クレー型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 17号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かへ)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
M16470	コンクリートカット[ハキーム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	農道鶴岡線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道鶴岡線道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm		枚			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単一 18号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
M13016	モータレーダ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
M14082	ロードロー[カタム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 19号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
M13016	モータレーダ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
M14082	ロードロー[カタム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30～0mm		m ³			

[illegible]

[illegible]

事業名	農道鶴岡線道路改良工事	市場里圃集計一覽表 (1 / 1)
工事名	令和7年度 農道鶴岡線道路改良工事	

[illegible]