

設 計 概 要

工 事 名	令和7年度 町道上之宇都線道路改良工事(1工区)	
工 事 箇 所	錦江町城元地内	
(今回)		(前回)
施工延長 L=128.1m (BP～No.6+8.1)		
幅員 W= 5.5m		
掘削	V=160m ³	
床堀	V=340m ³	
埋戻	V=220m ³	
排水工	L=115m	
集水桝工	N= 2基	
A s 舗装工	A=420m ²	
C O舗装工	A= 20m ²	

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	錦江町役場建設課
設 計 書 名	全体設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	S 公共(単独)
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	47 大隅④
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 4 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 6 一般影響有り(2)その他
現場環境改善・イメージアップ	0 2 計上有り(市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
週休2日補正	0 3 4週8休(通期)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良	レベル 1					Y2E000000
			式			
道路土工	レベル 2					Y2E010000
			式			
掘削工	レベル 3					Y2E010100
			式			
掘削 (土砂)						Y2E010101
			式			
土砂掘削 (オープンカット) 押土無し 障害無し						SQZ001 0 070401
5,000m3未満		160	m 3			
床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 土留: 無し, 障害無し						SQZ012 0 070401
		50	m3			
床掘り 土砂, 標準 土留: 無し, 障害無し						SQZ012 0 070401
		290	m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						SQZ016 0 070401
		170	m3			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 070401
	50	m3			
残土処理工 レベル3					Y2E010L00
		式			
残土処理					Y2E010L01
		式			
土砂運搬(標準) 運搬距離3.5km超4.5km以下, DID無し 積込:バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					SQZ002 0 070401
	250	m3			
整地(残土受入れ地での処理)					SQZ003 0 070401
	250	m3			
構造物撤去工 レベル2					Y2E1F0000
		式			
構造物取壊し工 レベル3					Y2E1F0L00
		式			
コンクリート構造物取壊し					Y2E1F0L01
		式			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要					S7031 0 070401
	1	m3			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 対策 不要	7	m 3			S7031 0 070401
舗装版取壊し		式			Y2E1F0L06
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策必要 積込作業有り	582	m ²			SQZ184 0 070401
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	47	m			SQZ185 0 070401
運搬処理工 レベル 3		式			Y2E1F1Z00
殻運搬処理		式			Y2E1F1Z01
殻運搬舗装版破碎 アスファルト殻 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	29	m3			SQZ101 0 070401
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無筋構造物 機械積込	1	m3			SQZ101 0 070401
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 2次製品 機械積込	7	m3			SQZ101 0 070401

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	29	m3			S9910 0 * 070401
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1	m3			S9910 0 * 070401
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（有筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	7	m3			S9910 0 * 070401
現場発生品運搬		式			Y2E1F1Z06
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID無し 4.0km超6.0km以下 グレーチング	0.2	t			SQZ207 0 070401
舗装 レベル 1		式			Y2J000000
舗装工 レベル 2		式			Y2J0B0000
アスファルト舗装工 レベル 3		式			Y2J0B0B00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤					Y2J0B0B01
		式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40 1層施工	421	m ²			SQ150 0 070401
上層路盤					Y2J0B0B06
		式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 M-30 1層施工	421	m ²			SQ150 0 070401
表層					Y2J0B0B0Q
		式			
表層（車道・路肩部）W=1.4m以上3.0m以下 t =50mm，密粒度As（再生） 密度 2.35 t /m3，プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事（通常時間帯）	421	m ²			SQ155 0 070401
コンクリート舗装工 レベル3					Y2J0B1000
		式			
下層路盤					Y2J0B1001
		式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40 1層施工	15	m ²			SQ150 0 070401

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装					Y2J0B100G
		式			
コンクリート舗装					V0003 0 070401
間詰部含む	20	m2			施工内訳0-0001号表
排水構造物工 レベル 2					Y2J0G0000
		式			
側溝工 レベル 3					Y2J0G0600
		式			
プレキャストU型側溝					Y2J0G060B
		式			
プレキャストU型側溝 流用材設置工 横断用CG型 300×300 (2m)					S7011 0 070401
	2	m			
落蓋・梁付側溝, 蓋複合施工 設置工 600×600×2000 蓋版含む					S7016 0 070401
	37	m			
自由勾配側溝					Y2J0G060L
		式			
自由勾配側溝設置 (縦断用) 600×700 再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40					S7012 0 070401
	3	m			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×800					S7012 0 070401
	再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40	9	m			
	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×900					S7012 0 070401
	再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40	9	m			
	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×1000					S7012 0 070401
	再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40	8	m			
	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×1100					S7012 0 070401
	再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40	6	m			
	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×1200					S7012 0 070401
	再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40	4	m			
	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×1300					S7012 0 070401
	再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40	4	m			
	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×1400					S7012 0 070401
	再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40	27	m			
	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×1500					S7012 0 070401
	再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40	16	m			
管渠工	レベル3					Y2J0G0B00
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠						Y2J0G0B01
			式			
	管(函)渠型側溝据付 300型 基礎碎石有り					SQ066 0 070401
		1	m			
集水枳・マンホール工	レベル3					Y2J0G0G00
			式			
集水枳						Y2J0G0G06
			式			
	第1号集水枳 18-8-20(高炉) 0.51m3／箇所 バック材(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし 一般養生・練炭養生					SQ076 0 070401
		1	箇所			
	グレーチング 890×900×90					S7015 0 070401
		1	枚			
プレキャスト集水枳						Y2J0G0G0G
			式			
	第2号集水枳					V0001 0 070401
		1	基			施工内訳0-0003号表 ★
蓋						Y2J0G0G0V
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
梁付側溝蓋版差額（FRC製集水蓋） 防音側溝6 0 0型， 0. 5 m／枚					T1953 0
	4	枚			
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 4 0を超え1 7 0 kg／枚以下					S7015 0 070401
	9	枚			
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 4 0を超え1 7 0 kg／枚以下					S7015 0 070401
	76	枚			
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
現場環境改善・イメージアップ					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					
現場管理費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費						
契約保証費			式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊			式			
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額			式			
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額計							
				式			
請負工事費計							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生	1	m3			SQ102 施工内訳0-0002号表
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁0-0015

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439 1
普通作業員	0.135	人			R0200 1
特殊作業員	0.130	人			R0100 1
土木一般世話役	0.083	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.081	人			R1400 1
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.071	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	4.358	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			

第2号集水桝

V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁0-0016

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝据付 製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下 基礎碎石有り	1	基			SQZ067 施工内訳0-0004号表
第2号集水桝	1	式			F0001
*** 単位当り計 ***	1	基			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.28m3, 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0458
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 据付 C=1 有り			B=6 800kgを超え1200kg以下 D=1 II-2-⑩-16		

入力データ一覧表

頁0-0020

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
X1000	＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E010000	道路土工 レベル 2	式		
Y2E010100	掘削工 レベル 3	式		
Y2E010101	掘削（土砂）	式		
SQZ001	土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し	160 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5, 000m3未満, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ012	床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	50 m3		A=1, B=2, C=1, D=1, E=1 A=土砂, B=平均施工幅1m以上2m未満, C=無し, D=無し, E=Ⅱ-1-③-4
SQZ012	床掘り 土砂, 標準	290 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=土砂, B=標準, C=無し, D=無し, E=Ⅱ-1-③-4
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	170 m3		A=3, D=1 A=最大埋戻幅1m以上4m未満, D=Ⅱ-1-③-13
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	50 m3		A=4, D=1 A=最大埋戻幅1m未満, D=Ⅱ-1-③-13
Y2E010L00	残土処理工 レベル 3	式		
Y2E010L01	残土処理	式		
SQZ002	土砂運搬（標準） 運搬距離3.5km超4.5km以下, DID無し	250 m3		A=1, B=3, C=1, D=1, E=22, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）, C=土砂（岩塊・玉石混り土含む）, D=無し, E=3.5km超4.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地（残土受入れ地での処理）	250 m3		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル 2	式		
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル 3	式		

入力データ一覧表

頁0-0021

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
Y2E1F0L01	コンクリート構造物取壊し	式		
S7031	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 A=無筋構造物, B=機械施工, C=不要, D=昼間単価, E=無し, F=VI-1-④-1
S7031	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	7 m 3		A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 A=鉄筋構造物, B=機械施工, C=不要, D=昼間単価, E=無し, F=VI-1-④-1
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式		
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	582 m ²		A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=必要, D=15cm以下, F=有り, G=IV-3-②-2
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	47 m		A=1, B=1, E=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=IV-3-③-1
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル 3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 アスファルト殻	29 m3		A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策), C=無し, D=6.0km超7.5km以下, E=Ⅱ-2-25-1
SQZ101	殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無筋構造物	1 m3		A=1, B=1, C=1, D=34, E=1 A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=無し, D=5.7km超8.0km以下, E=Ⅱ-2-25-1
SQZ101	殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 2次製品	7 m3		A=2, B=1, C=1, D=34, E=1 A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=無し, D=5.7km超8.0km以下, E=Ⅱ-2-25-1
#0042	* 処分費 (直工内) *			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)	29 m3		A=1, B=1, C=3700 A=アスファルト塊 (掘削), B=m3当り, C=受入料金 (円/単位)
S9910	産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋)	1 m3		A=3, B=1, C=4800 A=コンクリート塊 (無筋), B=m3当り, C=受入料金 (円/単位)
S9910	産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (有筋)	7 m3		A=4, B=1, C=6250 A=コンクリート塊 (有筋), B=m3当り, C=受入料金 (円/単位)

入力データ一覧表

頁0-0022

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
Y2E1F1Z06	現場発生品運搬	式		
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t	0.2 t		A=1, B=1, C=6, D=1 A=トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t, B=無し, C=4.0km超6.0km以下, D= I -2-③-3
Y2J000000	舗装 レベル 1	式		
Y2J0B0000	舗装工 レベル 2	式		
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B0B01	下層路盤	式		
SQ150	下層路盤 (車道・路肩部) 再生砕石 RC-40	421 m ²		A=1, B=1, C=100, G=2, I=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生砕石 RC- 40, I=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B06	上層路盤	式		
SQ150	上層路盤 (車道・路肩部) 粒調砕石 M-30	421 m ²		A=1, B=2, E=100, G=7, I=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調砕石 M-3 0, I=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B0Q	表層	式		
SQ155	表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t =50mm, 密粒度As(再生)	421 m ²		A=1, B=3, C=50, D=3, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位: mm] , D=W=1.4m以上3 .0m以下, E=密粒度As(再生), G=締固め後密度 2.35 t /m3 (標準), H= プライムコート PK-3, I=As合材 200 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=IV-1-② -2, 8
Y2J0B1000	コンクリート舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B1001	下層路盤	式		

入力データ一覧表

頁0-0023

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40	15 m ²		A=1, B=1, C=100, G=2, I=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-40, I=Ⅳ-1-①-4～11
Y2J0B100G	コンクリート舗装	式		
V0003	コンクリート舗装	20 m ²		
Y2J0G0000	排水構造物工 レベル 2	式		
Y2J0G0600	側溝工 レベル 3	式		
Y2J0G060B	プレキャストU型側溝	式		
S7011	プレキャストU型側溝 流用材設置工 横断用CG型 300×300（2m）	2 m		A=2, B=2, C=4, D=1, E=2, G=0.6, H=1, I=1, J=1 A=布設（流用材）, B=シラスコンクリート製品以外, C=横断用CG型 300×300（2m）, D=一般的な作業, E=切込碎石（再生材）, G=基礎碎石 数量（m ³ ／10m）, H=昼間単価, I=無し, J=Ⅵ-1-⑥-1
S7016	落蓋・梁付側溝, 蓋複合施工 設置工 600×600×2000	37 m		A=1, B=1, C=51200, D=4, E=1, F=2, H=0.8, I=2, J=10, K=1, L=1, M=1 A=布設（新材）, B=L=2000, C=側溝・蓋込み単価（円／m）, D=1,000超～2,000kg／個以下 ※2m当り, E=一般的な作業, F=切込碎石（再生材）, H=基礎碎石 数量（m ³ ／10m）, I=40を超え170kg／ 枚以下, J=蓋版 数量（枚／10m）, K=昼間単価, L=無し, M=Ⅵ-1-⑥-1
Y2J0G060L	自由勾配側溝	式		
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×700	3 m		A=1, B=30, E=1, G=0.85, H=1.02, I=0.62, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=600×700, E=再生碎石 RC-40, G=基礎碎石 数量（ m ³ ／10m）, H=基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）, I=底部コンクリート 数量（ m ³ ／10m）, J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×800	9 m		A=1, B=31, E=1, G=0.85, H=1.02, I=0.64, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=600×800, E=再生碎石 RC-40, G=基礎碎石 数量（ m ³ ／10m）, H=基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）, I=底部コンクリート 数量（ m ³ ／10m）, J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×900	9 m		A=1, B=1, C=2, D=108000, E=1, G=0.85, H=1.02, I=0.62, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=側溝単価 実数入力, C=1,000を超え2,000kg／個以下, D

入力データ一覧表

頁0-0024

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				=側溝 単価 (円／個・2m) , E=再生砕石 RC-40, G=基礎砕石 数量 (m3／10m) , H=基礎コンクリート 数量 (m3／10m) , I=底部コンクリート 数量 (m3／10m) , J=昼間単価, K=無し, L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置 (縦断用) 6 0 0 × 1 0 0 0	8 m		A=1, B=32, E=1, G=0.88, H=1.06, I=0.63, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=6 0 0 × 1 0 0 0, E=再生砕石 RC-40, G=基礎砕石 数量 (m3／10m) , H=基礎コンクリート 数量 (m3／10m) , I=底部コンクリート 数量 (m3／10m) , J=昼間単価, K=無し, L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置 (縦断用) 6 0 0 × 1 1 0 0	6 m		A=1, B=33, E=1, G=0.88, H=1.06, I=0.62, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=6 0 0 × 1 1 0 0, E=再生砕石 RC-40, G=基礎砕石 数量 (m3／10m) , H=基礎コンクリート 数量 (m3／10m) , I=底部コンクリート 数量 (m3／10m) , J=昼間単価, K=無し, L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置 (縦断用) 6 0 0 × 1 2 0 0	4 m		A=1, B=34, E=1, G=0.88, H=1.06, I=0.62, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=6 0 0 × 1 2 0 0, E=再生砕石 RC-40, G=基礎砕石 数量 (m3／10m) , H=基礎コンクリート 数量 (m3／10m) , I=底部コンクリート 数量 (m3／10m) , J=昼間単価, K=無し, L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置 (縦断用) 6 0 0 × 1 3 0 0	4 m		A=1, B=35, E=1, G=0.9, H=1.08, I=0.61, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=6 0 0 × 1 3 0 0, E=再生砕石 RC-40, G=基礎砕石 数量 (m3／10m) , H=基礎コンクリート 数量 (m3／10m) , I=底部コンクリート 数量 (m3／10m) , J=昼間単価, K=無し, L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置 (縦断用) 6 0 0 × 1 4 0 0	27 m		A=1, B=36, E=1, G=0.9, H=1.08, I=0.173, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=6 0 0 × 1 4 0 0, E=再生砕石 RC-40, G=基礎砕石 数量 (m3／10m) , H=基礎コンクリート 数量 (m3／10m) , I=底部コンクリート 数量 (m3／10m) , J=昼間単価, K=無し, L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置 (縦断用) 6 0 0 × 1 5 0 0	16 m		A=1, B=37, E=1, G=0.9, H=1.08, I=0.79, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=6 0 0 × 1 5 0 0, E=再生砕石 RC-40, G=基礎砕石 数量 (m3／10m) , H=基礎コンクリート 数量 (m3／10m) , I=底部コンクリート 数量 (m3／10m) , J=昼間単価, K=無し, L=VI-1-⑥-1
Y2J0G0B00	管渠工 レベル3	式		
Y2J0G0B01	管渠	式		
SQ066	管(函)渠型側溝据付 3 0 0 型	1 m		A=1, B=1, C=27200, D=1, E=1 A=据付, B=内径幅 200mm以上300mm以下, C=側溝 単価 [円／m] , D=基礎砕石有り, E=Ⅱ-2-⑩-15

入力データ一覧表

頁0-0025

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y2J0G0G00	集水桝・マンホール工 レベル 3	式		
Y2J0G0G06	集水桝	式		
SQ076	第1号集水桝 18-8-20(高炉) 0.51m3／箇所	1 箇所		A=5, C=1, D=0.51, E=1, G=1, H=1 A=18-8-20(高炉), C=小型車割増無し, D=コンクリート使用量 [m3／箇所] , E=バックホウ打設 (1<H≤4.5かつL≤4), G=一般養生・練炭養生 , H=Ⅱ-2-⑩-43
S7015	グレーチング 890×900×90	1 枚		A=1, B=115100, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置(新材), B=蓋版単価(円／枚), C=40を超え170kg／枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=Ⅵ-1-⑥-1
Y2J0G0G0G	プレキャスト集水桝	式		
V0001	第2号集水桝	1 基		
Y2J0G0G0V	蓋	式		
T1953	梁付側溝蓋版差額 (FRC製集水蓋) 防音側溝600型, 0.5m／枚	4 枚		
S7015	排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg／枚以下	9 枚		A=1, B=27000, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置(新材), B=蓋版単価(円／枚), C=40を超え170kg／枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=Ⅵ-1-⑥-1
S7015	排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg／枚以下	76 枚		A=1, B=8800, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置(新材), B=蓋版単価(円／枚), C=40を超え170kg／枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=Ⅵ-1-⑥-1
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0010	現場環境改善・イメージアップ	式		
Z0050	共通仮設費(率分)	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			

入力データ一覧表

頁0-0026

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
G2000	**純工事費**			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	**現場管理費計**			
G4000	**工事原価**			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	**一般管理費等計**			
G4800	**工事価格**			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	**請負工事費**			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	第2号集水桝	式						
F0002	第3号集水桝	式						
F0003	グレーチング	式						