



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	掘削工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブﾝカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	257.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
000002	埋戻工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
000003	盛土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	56.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
000004	残土整地 (既畑敷均し)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ホ-ズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	197.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
000005	購入土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
J96001	購入土(ｼﾗｽ) 現場渡し	366.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
000006	法面整形工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾐｯｸﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	7.000	m ²			S単 13号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	7.000	m ²			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
000007	壁面形成材設置組立工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0211	壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	70.000	m ²			S単 15号
P96001	法面形成材料 (FWM-A) ﾏｯﾌﾟ品 2.0m幅×0.6m高 勾配(1:0.6)	58.000	セット			
P96002	法面形成材料 (FWM-AB) ﾏｯﾌﾟ品 2.0m幅×0.6m高 勾配(1:0.6)	5.000	セット			
T00010	植生ﾏｯﾄ	140.000	m			T単 10号

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
000008	ジオテキスタイル敷設		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0212	SP ジオテキスタイル敷設	445.000	m ²			S単 16号
P96003	ジオテキスタイル RE70 t=42.0kN/m	98.000	m ²			
P96004	ジオテキスタイル RE125 t=75.0kN/m	284.000	m ²			
P96005	壁面補強材 (RE-1)	85.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
000009	まき出し・敷き均し・締固め		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0213	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め,あり	366.000	m ³			S単 17号
P96006	ジオグリッド端尺接続用 (RE用) W=50	13.000	本			
P96007	枠固定用7φ杭 φ13,L=300	18.000	本			
P96008	アンカーピン φ13,L=300	248.000	本			
T00001	水平排水材	147.000	m ²			T単 1号
T00003	基盤排水層 碎石 (Rc40)	34.000	m ³			T単 3号
T00002	基盤排水層分離材	49.000	m ²			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
000010	裏面排水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	縦断方向排水管 有孔管φ150	8.500	m			T単 5号
T00006	横断方向排水管 無孔管φ150	5.700	m			T単 6号
P96017	高密度ポリエチレン管 (チズ) φ150	1.000	個			
P96018	高密度ポリエチレン管 (キャップ) φ150	2.000	個			
T00007	吸出し防止材設置	27.000	m ²			T単 7号
T00008	フィルター材設置 碎石 (Rc40)	2.600	m ³			T単 8号
T00009	裏面排水材設置 透水マット 30-300F	40.000	m			T単 9号
P96008	アンカーピン φ13,L=300	20.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
000011	付帯工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00004	植生土のう 218袋×0.02m ³ /袋	4.400	m ³			T単 4号
	合 計					
	単 価					

[illegible]

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		1.110	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P50004	人工張芝（ネット） 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10ton吊り		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	8.0 0.00 あり				
F01089	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 9号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 8 1 あり		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
R01002	特殊作業員	2,900	人			
R01003	普通作業員	2,900	人			
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し	345.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 10号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ホヱンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満 - - -				
	単 価		m ³			
	*** S単－ 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m ³			
	*** S単－ 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m ³			
	*** S単－ 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	有り				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	敷均し(ℳズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり					
	1) 作業区分	敷均し(ℳズ)				
	2) 施工数量	標準(10,000m ³ 未満)				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0211	壁面材組立・設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	鋼製枠タイプ					
	1) 壁面材の種類	鋼製枠タイプ				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0212	SP ジオテキスタイル敷設		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	敷設					
	1) 作業区分	敷設				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0213	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	まき出し・敷均し・締固め,あり					
	1) 作業区分	まき出し・敷均し・締固め				
	2) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 18号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下,					
	-,-,再利用撤去を行なう					
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				

事業名	令和6年災(繰)490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災(繰)490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	水路用トラフ				
	6)呼称	300				
	7)質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11)法面小断面	-				
	12)法面縦排水	-				
	13)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	あり				
	15)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB048	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000	0.500	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 19号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下, -, -,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	水路用トラフ				
	6)呼称	300				
	7)質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11)法面小断面	-				
	12)法面縦排水	-				
	13)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	あり				
	15)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	16)基礎碎石の種類	-				
	17)基礎碎石の規格	-				
	19)材料単価0円区分(基礎碎石)	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB048	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000	0.500	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 20号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下, -, -,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	水路用トラフ				
	6)呼称	300				
	7)質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11)法面小断面	-				
	12)法面縦排水	-				
	13)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	15)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	16)基礎碎石の種類	-				
	17)基礎碎石の規格	-				
	19)材料単価0円区分(基礎碎石)	-				

事業名	令和6年災(繰)490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災(繰)490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	水平排水材		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.160	人			S単 6号
P96009	水平排水材 ※ 77x110 (EX-60)	100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	基盤排水層分離材		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.160	人			S単 6号
P96010	基盤排水層分離材 ※ 77x110 (EX-60)	100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	基盤排水層		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	砕石 (Rc40)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	10.000	m ³			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	植生土のう		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
P37004	218袋×0.02m ³ /袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	500.000	枚			
S02115	普通作業員	9.900	人			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	縦断方向排水管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	有孔管φ150 普通作業員	0.040	人			S単 6号
S02115	土木一般世話役	0.010	人			S単 7号
P96012	高密度ポリエチレン管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ150,有孔管	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 6号 ***					
T00006	横断方向排水管		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無孔管φ150					
S02115	普通作業員	0.040	人			S単 6号
S02115	土木一般世話役	0.010	人			S単 7号
P96013	高密度ポリエチレン管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ150,無孔管	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.004	人			S単 6号
P96014	吸出防止材 ﾀﾞﾌﾞﾙﾏｯﾄ (EX-26)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	フィルター材設置		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	砕石 (Rc40)					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m ³			S単 3号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	10.000	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	裏面排水材設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	透水ﾏｯﾄ 30-300F					
S02115	普通作業員	0.007	人			S単 6号
P96015	遮水ﾏｯﾄ 30-300F	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	植生ﾏｯﾄ		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.080	人			S単 6号
P96016	植生ﾏｯﾄ ﾎﾂﾎﾞ植生ﾏｯﾄ	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 11号 ***					
T00011	300型水路布設替え		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下,-,-,再利用	10.000	m			S単 18号

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 10号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
M02082	バックホ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰ給油又はﾄﾗﾑ渡し					
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
M02041	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		供用日			
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰ給油又はﾄﾗﾑ渡し					
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
M02065	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]		供用日			
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰ給油又はﾄﾗﾑ渡し					
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	有り				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ほ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し					
	単 価		m			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	敷均し(ﾙｰﾌﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	敷均し(ﾙｰﾌﾞ)				
	2) 施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
R01021	運転手（特殊）		人			
P34004	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し					
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0211	壁面材組立・設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	銅製枠タイプ			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 壁面材の種類	銅製枠タイプ				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
	単 価		m			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0212	SP ジオテキスタイル敷設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	敷設			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	敷設				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
	単 価		m			

事業名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事
工事名	令和6年災（繰）490-1005号 中村上原地区 農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレン管					
P96012	高密度ポリエチレン管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ150,有孔管	8.500	m			単A
P96013	高密度ポリエチレン管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ150,無孔管	5.700	m			単A
P96017	高密度ポリエチレン管 (ﾁｰｽﾞ) φ150	1.000	個			単A
P96018	高密度ポリエチレン管 (ｷｯﾌﾟ) φ150	2.000	個			単A
	小 計					
	コンクリートフリーム類					
PRB048	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000	5.500	本			単A
	鋼材類					
P96007	枠固定用ｱﾝｶｰ杭 φ13,L=300	18.000	本			単A
P96008	アンカーピン φ13,L=300	268.000	本			単A
	小 計					
	吸出防止材					
P96014	吸出防止材 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (EX-26)	27.000	m			単A
	シート					
P96009	水平排水材 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (EX-60)	147.000	m			単A
P96010	基盤排水層分離材 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (EX-60)	49.000	m			単A
P96015	遮水マット 30-300F	40.000	m			単A
	小 計					
	合成樹脂網類					
P96016	植生マット ﾎﾟﾘﾌﾟﾚﾝ植生ﾏｯﾄ	140.000	m			単A
	燃料類					
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し	3.450	L			単A
P34004	【SP】 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し	388.517	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	220.000	枚			単A
	土質試験					
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	1.000	試料			単A
P45151	室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験 1 試料につき 3 供試体	1.000	試料			単A
	小 計					
	芝					
P50004	人工張芝 (ネット) 人工芝 (幅 50cm程度)	7.560	m			単A

[illegible]

[illegible]

[illegible]