

# 設 計 概 要

|                               |                     |        |
|-------------------------------|---------------------|--------|
| 工 事 名                         | 令和7年度 町道笹原線道路改良工事   |        |
| 工 事 箇 所                       | 錦江町馬場地内             |        |
| ( 今回 )                        |                     | ( 前回 ) |
| 施工延長 L=70.0m No.76～No.79+10.0 |                     |        |
| W=5.0m                        |                     |        |
|                               |                     |        |
| 切土                            | V=990m <sup>3</sup> |        |
| 盛土                            | V=30m <sup>3</sup>  |        |
| 法面整形工                         | A=430m <sup>2</sup> |        |
| ブロック積工                        | A=85m <sup>2</sup>  |        |
| 表層工                           | A=381m <sup>2</sup> |        |
| 排水構造物工                        | L=140m              |        |
| 防護柵工                          | L=38m               |        |
|                               |                     |        |
|                               |                     |        |
|                               |                     |        |
|                               |                     |        |

# 工 事 設 計 書

## 設計書総括情報

|         |          |
|---------|----------|
| 事 務 所 名 | 錦江町役場建設課 |
| 設 計 書 名 | 実施設計書    |
| 事 業 名   |          |

## 積算総括情報

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 諸 経 費 体 系 | S 公共(単独)         |
| 適用単価区分    | 1 実施単価           |
| 単価適用地区    | 47 大隅④           |
| 単 価 適 用 日 | 0 令和 7 年 5 月 1 日 |

## 積算条件／諸経費情報

【 当 世 代 】

【 前 世 代 】

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 前払率 (%)        | 4 0 %              |
| 工種             | 0 4 道路改良           |
| 施工地域           | 0 6 一般影響有り(2)その他   |
| 現場環境改善・イメージアップ | 0 2 計上有り(市街地以外)    |
| 消費税税率          | 0 4 消費税税率：1 0 %    |
| 契約保証           | 0 1 金銭的保証を要す       |
| 週休 2 日補正       | 0 3 4週8休(通期)(一般土木) |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など |                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|--------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| **本工事費**     |                             |     |     |     |     | X1000           |
|              |                             |     |     |     |     |                 |
| 道路改良         | レベル 1                       |     |     |     |     | Y2E000000       |
|              |                             |     | 式   |     |     |                 |
| 道路土工         | レベル 2                       |     |     |     |     | Y2E010000       |
|              |                             |     | 式   |     |     |                 |
| 掘削工          | レベル 3                       |     |     |     |     | Y2E010100       |
|              |                             |     | 式   |     |     |                 |
| 掘削 (土砂)      |                             |     |     |     |     | Y2E010101       |
|              |                             |     | 式   |     |     |                 |
|              | 土砂掘削 (オープンカット) 押土無し<br>障害無し |     |     |     |     | SQZ001 0 070501 |
|              | 5,000m3未満                   | 340 | m 3 |     |     | 施工内訳0-0001号表    |
|              | 軟岩掘削 (オープンカット)<br>障害無し      |     |     |     |     | SQZ001 0 070501 |
|              | 破砕片除去無し 集積押土無し              |     |     |     |     |                 |
|              | 1,000m3未満                   | 600 | m 3 |     |     | 施工内訳0-0002号表    |
|              | 床掘り                         |     |     |     |     | SQZ012 0 070501 |
|              | 土砂, 上記以外(小規模)               |     |     |     |     |                 |
|              |                             | 50  | m3  |     |     | 施工内訳0-0003号表    |
| 路体盛土工        | レベル 3                       |     |     |     |     | Y2E010600       |
|              |                             |     | 式   |     |     |                 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                                                                | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------------------------|
| 路体 (流用土)                                                                                    |     |                |     |     | Y2E010601                       |
|                                                                                             |     | 式              |     |     |                                 |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂                                                                      | 30  | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ016 0 070501<br>施工内訳0-0004号表 |
| 法面整形工<br>レベル 3                                                                              |     | 式              |     |     | Y2E010G00                       |
| 法面整形 (切土部)                                                                                  |     | 式              |     |     | Y2E010G01                       |
| 切土部法面整形<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>現場制約無し                                                         | 10  | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ029 0 070501<br>施工内訳0-0005号表 |
| 切土部法面整形<br>軟岩I<br>現場制約無し                                                                    | 420 | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ029 0 070501<br>施工内訳0-0006号表 |
| 残土処理工<br>レベル 3                                                                              |     | 式              |     |     | Y2E010L00                       |
| 残土処理                                                                                        |     | 式              |     |     | Y2E010L01                       |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離2.0km超3.0km以下, DID無し<br>積込: バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 360 | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ002 0 070501<br>施工内訳0-0007号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                                                      | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------------------------|
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                                     | 600 | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ007 0 070501<br>施工内訳0-0008号表 |
| 軟岩運搬（標準）<br>運搬距離2.0km超3.0km以下，DID無し<br>積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）                    | 600 | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ002 0 070501<br>施工内訳0-0009号表 |
| 整地（残土受入れ地での処理）                                                                    | 960 | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ003 0 070501<br>施工内訳0-0010号表 |
| 石・ブロック積（張）工<br>レベル2                                                               |     | 式              |     |     | Y2E0Q0000                       |
| 第9号コンクリートブロック積工<br>レベル3                                                           |     | 式              |     |     | Y2E0Q0600                       |
| コンクリートブロック基礎                                                                      |     | 式              |     |     | Y2E0Q0601                       |
| 現場打基礎コンクリート<br>設計断面積 0.12m <sup>2</sup> /m<br>18-8-40（高炉）小型車割増無し<br>一般養生・特殊養生（練炭） | 16  | m              |     |     | S1330 0 070501<br>施工内訳0-0011号表  |
| コンクリートブロック積                                                                       |     | 式              |     |     | Y2E0Q0606                       |
| コンクリートブロック積工<br>間知ブロック（標準）練積                                                      | 51  | m <sup>2</sup> |     |     | S7041 0 070501<br>施工内訳0-0013号表  |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|
| 洞込・裏込材（碎石）<br>間知ブロック<br>RC-40                                        | 16  | m3  |     |     | SQ046 0 070501<br><br>施工内訳0-0016号表 |
| 天端コンクリート                                                             |     | 式   |     |     | Y2E0Q0610                          |
| 現場打天端コンクリート<br>設計断面積 0.061㎡／m<br>18-8-40(高炉) 小型車割増無し<br>一般養生         | 16  | m   |     |     | S1325 0 070501<br><br>施工内訳0-0017号表 |
| 防護柵基礎工                                                               |     | 式   |     |     | Y2E0Q0615                          |
| L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)<br>T-25 H=0.8m<br>基礎碎石有り,均しコン有り                  | 16  | m   |     |     | SQ061 0 070501<br><br>施工内訳0-0019号表 |
| 第10号コンクリートブロック積工<br>レベル3                                             |     | 式   |     |     | Y2E0Q0600                          |
| コンクリートブロック基礎                                                         |     | 式   |     |     | Y2E0Q0601                          |
| 現場打基礎コンクリート<br>設計断面積 0.12㎡／m<br>18-8-40(高炉) 小型車割増無し<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 20  | m   |     |     | S1330 0 070501<br><br>施工内訳0-0011号表 |
| コンクリートブロック積                                                          |     | 式   |     |     | Y2E0Q0606                          |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------------|
| コンクリートブロック積工<br>間知ブロック（標準） 練積                                              |     |                |     |     | S7041 0 070501 |
|                                                                            | 34  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0020号表   |
| 胴込・裏込材（碎石）<br>間知ブロック<br>RC-40                                              |     |                |     |     | SQ046 0 070501 |
|                                                                            | 8   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工内訳0-0016号表   |
| 天端コンクリート                                                                   |     |                |     |     | Y2E0Q0610      |
|                                                                            |     | 式              |     |     |                |
| 現場打天端コンクリート<br>設計断面積 0.066m <sup>2</sup> /m<br>18-8-40(高炉) 小型車割増無し<br>一般養生 | 20  | m              |     |     | S1325 0 070501 |
| 防護柵基礎工                                                                     |     |                |     |     | Y2E0Q0615      |
|                                                                            |     | 式              |     |     |                |
| L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)<br>T-25 H=0.8m<br>基礎碎石有り,均しコン有り                        | 20  | m              |     |     | SQ061 0 070501 |
| 排水構造物工<br>レベル2                                                             |     |                |     |     | Y2E100000      |
|                                                                            |     | 式              |     |     |                |
| 側溝工<br>レベル3                                                                |     |                |     |     | Y2E100600      |
|                                                                            |     | 式              |     |     |                |
| プレキャストU型側溝                                                                 |     |                |     |     | Y2E100601      |
|                                                                            |     | 式              |     |     |                |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----------------|
| プレキャストU型側溝 設置工<br>縦断用 T-25 300×300 (2m)             |     |                |     |     | S7011 0 070501  |
|                                                     | 140 | m              |     |     | 施工内訳0-0022号表    |
| 側溝蓋                                                 |     | 式              |     |     | Y2E10060G       |
| 排水構造物工 蓋版 布設 (新材)<br>縦断用 A型 T-25 蓋版 300             | 72  | 枚              |     |     | S7013 0 070501  |
|                                                     |     |                |     |     | 施工内訳0-0023号表    |
| 排水構造物工 蓋版 布設 (新材)<br>縦断用 A型 T-25 FRC製集水蓋版 300       | 8   | 枚              |     |     | S7013 0 070501  |
|                                                     |     |                |     |     | 施工内訳0-0024号表    |
| 構造物撤去工<br>レベル2                                      |     | 式              |     |     | Y2E1F0000       |
| 構造物取壊し工<br>レベル3                                     |     | 式              |     |     | Y2E1F0L00       |
| 舗装版取壊し                                              |     | 式              |     |     | Y2E1F0L06       |
| アスファルト舗装版破碎<br>舗装版厚15cm以下, 障害等無し<br>振動騒音対策不要 積込作業有り | 304 | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ184 0 070501 |
|                                                     |     |                |     |     | 施工内訳0-0025号表    |
| アスファルト舗装版切断<br>アスファルト舗装版厚15cm以下                     | 4   | m              |     |     | SQZ185 0 070501 |
|                                                     |     |                |     |     | 施工内訳0-0026号表    |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                                     |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 運搬処理工<br>レベル 3                                                   |  |     |     |     |     | Y2E1F1Z00        |
|                                                                  |  |     | 式   |     |     |                  |
| 殻運搬処理                                                            |  |     |     |     |     | Y2E1F1Z01        |
|                                                                  |  |     | 式   |     |     |                  |
| 殻運搬舗装版破碎<br>運搬距離3.5km超6.5km以下, DID無し<br>機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) |  |     |     |     |     | SQZ101 0 070501  |
|                                                                  |  | 15  | m3  |     |     | 施工内訳0-0027号表     |
| *処分費(直工内)*                                                       |  |     |     |     |     | #0042            |
|                                                                  |  |     |     |     |     |                  |
| 産業廃棄物受入料<br>アスファルト塊(掘削)<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む                       |  |     |     |     |     | S9910 0 * 070501 |
|                                                                  |  | 15  | m3  |     |     | 施工内訳0-0028号表     |
| 舗装<br>レベル 1                                                      |  |     |     |     |     | Y2J000000        |
|                                                                  |  |     | 式   |     |     |                  |
| 地盤改良工<br>レベル 2                                                   |  |     |     |     |     | Y2J060000        |
|                                                                  |  |     | 式   |     |     |                  |
| 置換工<br>レベル 3                                                     |  |     |     |     |     | Y2J060600        |
|                                                                  |  |     | 式   |     |     |                  |
| 置換                                                               |  |     |     |     |     | Y2J060601        |
|                                                                  |  |     | 式   |     |     |                  |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など |                                                                                                                  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------------|
|              | 路床置換工<br>ズリ砕石 t=40cm                                                                                             |     |                |     |     | V0001 0 070501 |
|              |                                                                                                                  | 284 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0029号表 ★ |
| 舗装工          | レベル 2                                                                                                            |     |                |     |     | Y2J0B0000      |
|              |                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                |
| アスファルト舗装工    | レベル 3                                                                                                            |     |                |     |     | Y2J0B0B00      |
|              |                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                |
| 下層路盤         |                                                                                                                  |     |                |     |     | Y2J0B0B01      |
|              |                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                |
|              | 下層路盤 (車道・路肩部)<br>再生砕石 RC-40<br>1層施工                                                                              |     |                |     |     | SQ150 0 070501 |
|              |                                                                                                                  | 381 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0031号表   |
| 上層路盤         |                                                                                                                  |     |                |     |     | Y2J0B0B06      |
|              |                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                |
|              | 上層路盤 (車道・路肩部)<br>粒調砕石 M-30<br>1層施工                                                                               |     |                |     |     | SQ150 0 070501 |
|              |                                                                                                                  | 381 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0032号表   |
| 表層           |                                                                                                                  |     |                |     |     | Y2J0B0B0Q      |
|              |                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                |
|              | 表層 (車道・路肩部) W=3.0m超<br>t=50mm, 密粒度As (再生)<br>密度 2.35 t/m <sup>3</sup> , プライムコート PK-3<br>As合材 200 t 未満/工事 (通常時間帯) |     |                |     |     | SQ155 0 070501 |
|              |                                                                                                                  | 381 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0033号表   |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 防護柵工<br>レベル 2                           |     |     |     |     | Y2J0V0000      |
|                                         |     | 式   |     |     |                |
| 路側防護柵工<br>レベル 3                         |     |     |     |     | Y2J0V0100      |
|                                         |     | 式   |     |     |                |
| ガードレール                                  |     |     |     |     | Y2J0V0101      |
|                                         |     | 式   |     |     |                |
| ガードレール設置工（コンクリート建込）<br>GR-C-2B<br>塗装仕上げ |     |     |     |     | S8406 0 070501 |
|                                         | 38  | m   |     |     | 施工内訳0-0034号表   |
| 区画線工<br>レベル 2                           |     |     |     |     | Y2J150000      |
|                                         |     | 式   |     |     |                |
| 区画線工<br>レベル 3                           |     |     |     |     | Y2J150100      |
|                                         |     | 式   |     |     |                |
| 溶融式区画線                                  |     |     |     |     | Y2J150101      |
|                                         |     | 式   |     |     |                |
| 区画線（溶融式）設置工（手動）<br>線色：白色<br>実線 施工幅 15cm |     |     |     |     | S7001 0 070501 |
|                                         | 140 | m   |     |     | 施工内訳0-0035号表   |
| ＊＊直接工事費＊＊                               |     |     |     |     |                |
|                                         |     |     |     |     |                |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など                                 |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|----------------------------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|------------------|
| 準備費                                          |  |   |   |     |     |     | Z0005            |
|                                              |  |   |   | 式   |     |     |                  |
| 木根等処分費                                       |  |   |   |     |     |     | YZ5010000        |
|                                              |  |   |   | 式   |     |     |                  |
| ダンプトラック運搬（伐木・除根）<br>運搬距離（2）km<br>D．T 1 0 t 積 |  |   |   |     |     |     | S2585 0 070501   |
|                                              |  | 1 |   | 台   |     |     | 施工内訳0-0036号表     |
| ＊処分費（準備費内）＊                                  |  |   |   |     |     |     | #0043            |
|                                              |  |   |   |     |     |     |                  |
| 産業廃棄物受入料<br>産業廃棄物木くず<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む      |  |   |   |     |     |     | S9910 0 ＊ 070501 |
|                                              |  | 1 |   | 台   |     |     | 施工内訳0-0038号表     |
| 現場環境改善・イメージアップ                               |  |   |   |     |     |     | Z0010            |
|                                              |  |   |   | 式   |     |     |                  |
| 共通仮設費（<br>率分）                                |  |   |   |     |     |     |                  |
|                                              |  |   |   | 式   |     |     |                  |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊                               |  |   |   |     |     |     |                  |
|                                              |  |   |   |     |     |     |                  |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊                                 |  |   |   |     |     |     |                  |
|                                              |  |   |   |     |     |     |                  |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 現場管理費        |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     | 式   |     |     |     |
| **現場管理費計**   |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
| **工事原価**     |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
| 一般管理費        |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     | 式   |     |     |     |
| 契約保証費        |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     | 式   |     |     |     |
| **一般管理費等計**  |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
| **工事価格**     |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
| 消費税相当額       |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     | 式   |     |     |     |
| **請負工事費**    |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |

本 工 事 費 内 訳 表

|         | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事価格計   |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額計 |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   | 式   |     |     |     |
| 請負工事費計  |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                    | 単価 (東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----------|--------|
| バックホウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・排ガス3次    山積0.8m3 |     |     | バックホウ 山積0.8m3<br>クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕 |           | MC118P |
| 運転手（特殊）                                    |     |     | 運転手（特殊）                                 |           | R1400  |
| 軽油                                         |     |     | 軽油<br>パトロール給油                           |           | T0002  |
| 積算単価                                       |     |     | 積算単価                                    |           | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                              |     |     |                                         |           |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                    | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----------|-----|
| A=1 土砂<br>C=2 押土無し<br>E=3 5,000m3未満 |     |     | B=1 オープンカット<br>D=1 障害無し<br>I=1 II-1-②-7 |           |     |
|                                     |     |     |                                         |           |     |
|                                     |     |     |                                         |           |     |
|                                     |     |     |                                         |           |     |
|                                     |     |     |                                         |           |     |
|                                     |     |     |                                         |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考    |
|-----------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|----------|--------|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3 |     |     | バックホウ 山積0.8m3<br>クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次] |          | MC118P |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]<br>1300kg級       |     |     | 大型ブレーカ 1300kg級<br>油圧式（ベースマシン含まず）         |          | M2816P |
| その他(機械)                                 |     |     | その他(機械)                                  |          | EK009  |
| 運転手（特殊）                                 |     |     | 運転手（特殊）                                  |          | R1400  |
| その他(労務)                                 |     |     | その他(労務)                                  |          | ER009  |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                                                                      | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 軽油                                                                                                                                    |     |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                                             |           | T0002 |
| その他 (材料)                                                                                                                              |     |     | その他 (材料)                                                                                                  |           | EZ009 |
| 積算単価                                                                                                                                  |     |     | 積算単価                                                                                                      |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                                                                                                                         |     |     |                                                                                                           |           |       |
| A=3                      軟岩<br>D=1                      障害無し<br>G=1                      破砕片除去無し<br>I=1                      II-1-②-7 |     |     | B=1                      オープンカット<br>E=9                      1,000m3未満<br>H=1                      集積押土無し |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|----------|--------|
| バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回]<br>排ガス2次 山積0. 2 8 m 3 |     |     | バックホウ 山積0. 2 8 m3<br>クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次] |          | MB425P |
| 運転手（特殊）                                    |     |     | 運転手（特殊）                                    |          | R1400  |
| 普通作業員                                      |     |     | 普通作業員                                      |          | R0200  |
| 軽油                                         |     |     | 軽油<br>パトロール給油                              |          | T0002  |
| 積算単価                                       |     |     | 積算単価                                       |          | EP001  |

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| *** 単位当り計 ***                    |     |     |                     |          |     |
| A=1      土砂<br>E=1      II-1-㊸-4 |     |     | B=5      上記以外(小規模)  |          |     |
|                                  |     |     |                     |          |     |
|                                  |     |     |                     |          |     |
|                                  |     |     |                     |          |     |
|                                  |     |     |                     |          |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考    |
|----------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|----------|--------|
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス2次 山積0.28m3 |     |     | バックホウ 山積0.28m3<br>クローラ型〔後方超小旋回型・排ガス2次〕 |          | MB425P |
| タンパ及びランマ<br>質量60～80kg                  |     |     | ランマ 質量60～80kg                          |          | M3606P |
| 普通作業員                                  |     |     | 普通作業員                                  |          | R0200  |
| 特殊作業員                                  |     |     | 特殊作業員                                  |          | R0100  |
| 運転手（特殊）                                |     |     | 運転手（特殊）                                |          | R1400  |

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------|-----|-----|---------------------|----------|-------|
| 軽油                                  |     |     | 軽油<br>パトロール給油       |          | T0002 |
| ガソリン                                |     |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          | T0001 |
| 積算単価                                |     |     | 積算単価                |          | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                       |     |     |                     |          |       |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>Ⅱ-1-③-13 |     |     | B=1<br>土砂           |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料<br>山積 0.8 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>山積 0.8 m3 |           | T0456 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                    |           | R0200 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）                  |           | R1400 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役                  |           | R2500 |
| 軽油                   |     |     | 軽油<br>パトロール給油            |           | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)             | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----------|-------|
| 積算単価                                    |     |     | 積算単価                             |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                           |     |     |                                  |           |       |
| A=2      切土部<br>D=2      ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 |     |     | C=2      無し<br>E=1      II-2-①-4 |           |       |
|                                         |     |     |                                  |           |       |
|                                         |     |     |                                  |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料<br>山積 0.8 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>山積 0.8 m3 |           | T0456 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                    |           | R0200 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役                  |           | R2500 |
| 運転手 (特殊)             |     |     | 運転手 (特殊)                 |           | R1400 |
| 軽油                   |     |     | 軽油<br>パトロール給油            |           | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格      | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| 積算単価               |     |     | 積算単価                   |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***      |     |     |                        |           |       |
| A=2 切土部<br>D=4 軟岩I |     |     | C=2 無し<br>E=1 II-2-①-4 |           |       |
|                    |     |     |                        |           |       |
|                    |     |     |                        |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む |     |     | ダンプトラック 10 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |          | M1011P |
| 運転手 (一般)                                               |     |     | 運転手 (一般)                                               |          | R1500  |
| 軽油                                                     |     |     | 軽油<br>パトロール給油                                          |          | T0002  |
| 積算単価                                                   |     |     | 積算単価                                                   |          | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                                          |     |     |                                                        |          |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-----|
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=15 2.0km超3.0km以下 |     |     | B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 無し<br>G=1 II-1-②-13 |           |     |
|                                                    |     |     |                                                     |           |     |
|                                                    |     |     |                                                     |           |     |
|                                                    |     |     |                                                     |           |     |
|                                                    |     |     |                                                     |           |     |
|                                                    |     |     |                                                     |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考    |
|-----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|----------|--------|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2014年規制 山積0.8m3 |     |     | バックホウ 山積0.8m3<br>クローラ型 [標準型・排ガス2014年] |          | ME406P |
| 運転手（特殊）                                 |     |     | 運転手（特殊）                               |          | R1400  |
| 軽油                                      |     |     | 軽油<br>パトロール給油                         |          | T0002  |
| 積算単価                                    |     |     | 積算単価                                  |          | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                           |     |     |                                       |          |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| A=1<br>C=1<br>土砂<br>Ⅱ-1-②-27 |     |     | B=1<br>土量50,000m3未満  |           |     |
|                              |     |     |                      |           |     |
|                              |     |     |                      |           |     |
|                              |     |     |                      |           |     |
|                              |     |     |                      |           |     |
|                              |     |     |                      |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む |     |     | ダンプトラック 10 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |          | M1011P |
| 運転手 (一般)                                               |     |     | 運転手 (一般)                                               |          | R1500  |
| 軽油                                                     |     |     | 軽油<br>パトロール給油                                          |          | T0002  |
| 積算単価                                                   |     |     | 積算単価                                                   |          | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                                          |     |     |                                                        |          |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                 | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------|-----------|-----|
| A=1 標準<br>C=2 軟岩<br>E=15 2.0km超3.0km以下 |     |     | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 無し<br>G=1 II-1-②-13 |           |     |
|                                        |     |     |                                                      |           |     |
|                                        |     |     |                                                      |           |     |
|                                        |     |     |                                                      |           |     |
|                                        |     |     |                                                      |           |     |
|                                        |     |     |                                                      |           |     |

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：  
1

m3

当り

| 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)    | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------------|-----|-----|-------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>山積0.8 m3 |           | T0456 |
| 運転手（特殊）             |     |     | 運転手（特殊）                 |           | R1400 |
| 軽油                  |     |     | 軽油<br>パトロール給油           |           | T0002 |
| 積算単価                |     |     | 積算単価                    |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***       |     |     |                         |           |       |

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：  
1

m3

当り

| 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| A=1<br>残土受入れ地での処理 |     |     | D=1<br>Ⅱ-1-②-20      |           |     |
|                   |     |     |                      |           |     |
|                   |     |     |                      |           |     |
|                   |     |     |                      |           |     |
|                   |     |     |                      |           |     |
|                   |     |     |                      |           |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 現場打基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉) 小型車割増無し<br>基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭) | 0.120 | m3  |     |     | SQ050 施工内訳0-0012号表 |
| *** 単位当り計 ***                                              | 1     | m   |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |
|                                                            |       |     |     |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t | 0.122 | 日   |     |     | T0439 1                     |
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                   | 0.057 | 日   |     |     | T0456 1                     |
| 普通作業員                                 | 0.604 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 型わく工                                  | 0.490 | 人   |     |     | R3300 1                     |
| 特殊作業員                                 | 0.294 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 土木一般世話役                               | 0.269 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 (普通)               | 1.070 | m 3 |     |     | T0922 1                     |
| 高炉Bセメント補正                             | 1.070 | m 3 |     |     | T0900 1                     |
| 軽油                                    | 8.456 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                       | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                         | 1.00  | m3  |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                     | 1     | m3  |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| コンクリートブロック積工 [手間]<br>間知・ブロック質量1 5 0 kg／個未満<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 10.00 | ㎡   |     |     | TB531              |
| 間知ブロック<br>3 0 0 × 4 0 0，控3 5 0                              | 10.00 | ㎡   |     |     | T1101              |
| 胴込コンクリート<br>強度（1 8 － 4 0）<br>スランプ（ 8 cm）                    | 2.13  | m3  |     |     | S1401 施工内訳0-0014号表 |
| 裏込コンクリート<br>強度（1 8 － 4 0）<br>スランプ（ 8 cm）                    | 1.68  | m3  |     |     | S1401 施工内訳0-0015号表 |
| 諸雑費                                                         | 1     | 式   |     |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                 | 10    | ㎡   |     |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                               | 1     | ㎡   |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 生コンクリート<br>18 - 8 - 40（普通） | 1.0 | m 3 |     |     | T0922 |
| 高炉Bセメント補正                  | 1.0 | m 3 |     |     | T0900 |
| *** 単位当り計 ***              | 1   | m3  |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |
|                            |     |     |     |     |       |

裏込コンクリート  
強度 (18 - 40)

S1401

# 施工内訳表

施工内訳0-0015号表

1

m3

当り

[illegible]

胴込・裏込材（碎石）

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t | 0.068 | 日   |     |     | T0439 1                     |
| 普通作業員                                | 0.100 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                | 0.050 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 運転手（特殊）                              | 0.030 | 人   |     |     | R1400 1                     |
| 再生砕石（R C - 4 0）                      | 1.130 | m 3 |     |     | T9106 1                     |
| 軽油                                   | 2.149 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                      | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                        | 1.00  | m3  |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                    | 1     | m3  |     |     |                             |
|                                      |       |     |     |     |                             |
|                                      |       |     |     |     |                             |
|                                      |       |     |     |     |                             |

|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-----|-----------|---|--------------|--------------------|---------|--|
| 現場打天端コンクリート                                |  |  |  |  |  | S1325               |     | 施 工 内 訳 表 |   | 施工内訳0-0017号表 |                    | 頁0-0041 |  |
| 設計断面積 0.061㎡／m                             |  |  |  |  |  | 18-8-40(高炉) 小型車割増無し |     | 一般養生      |   | 1            |                    | m 当り    |  |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                              |  |  |  |  |  | 数                   | 単 位 | 単         | 価 | 金 額          | 備 考                |         |  |
| 現場打天端コンクリート<br>18-8-40(高炉) 小型車割増無し<br>一般養生 |  |  |  |  |  | 0.061               | m3  |           |   |              | SQ051 施工内訳0-0018号表 |         |  |
| *** 単位当り計 ***                              |  |  |  |  |  | 1                   | m   |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |     |           |   |              |                    |         |  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t | 0.163 | 日   |     |     | T0439 1                     |
| 型わく工                                  | 0.481 | 人   |     |     | R3300 1                     |
| 普通作業員                                 | 0.392 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                               | 0.228 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                 | 0.170 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 (普通)               | 1.070 | m3  |     |     | T0922 1                     |
| 高炉Bセメント補正                             | 1.070 | m3  |     |     | T0900 1                     |
| 軽油                                    | 7.050 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ※※ 代表機労材規格 ※※                         | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                         | 1.00  | m3  |     |     |                             |
| *** 単位当り計 ***                         | 1     | m3  |     |     |                             |
|                                       |       |     |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8m3, 吊能力2.9t  | 0.035 | 日   |     |     | T0439 1                     |
| 普通作業員                                | 0.061 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                | 0.030 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 土木一般世話役                              | 0.030 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 運転手 (特殊)                             | 0.030 | 人   |     |     | R1400 1                     |
| L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型)<br>H=0.8m, L=2.0m | 0.500 | 個   |     |     | T2403 1                     |
| 軽油                                   | 1.959 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                        | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                        | 1.00  | m   |     |     | E0001                       |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                        | 1     | m   |     |     |                             |
|                                      |       |     |     |     |                             |
|                                      |       |     |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| コンクリートブロック積工 [手間]<br>間知・ブロック質量1 5 0 kg／個未満<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 10.00 | ㎡   |     |     | TB531              |
| 間知ブロック<br>3 0 0 × 4 0 0，控3 5 0                              | 10.00 | ㎡   |     |     | T1101              |
| 胴込コンクリート<br>強度（1 8 － 4 0）<br>スランプ（ 8 cm）                    | 2.13  | m3  |     |     | S1401 施工内訳0-0014号表 |
| 裏込コンクリート<br>強度（1 8 － 4 0）<br>スランプ（ 8 cm）                    | 1.12  | m3  |     |     | S1401 施工内訳0-0015号表 |
| 諸雑費                                                         | 1     | 式   |     |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                 | 10    | ㎡   |     |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                               | 1     | ㎡   |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |
|                                                             |       |     |     |     |                    |

|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---|-----------|---|--------------|---|---------|---|-------|--------------|
| 現場打天端コンクリート                                |  |  |  |  |  | S1325               |   | 施 工 内 訳 表 |   | 施工内訳0-0021号表 |   | 頁0-0045 |   |       |              |
| 設計断面積 0.066㎡／m                             |  |  |  |  |  | 18-8-40(高炉) 小型車割増無し |   | 一般養生      |   | 1            |   | m 当り    |   |       |              |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                              |  |  |  |  |  | 数                   | 量 | 単         | 位 | 単            | 価 | 金       | 額 | 備     | 考            |
| 現場打天端コンクリート<br>18-8-40(高炉) 小型車割増無し<br>一般養生 |  |  |  |  |  | 0.066               |   | m3        |   |              |   |         |   | SQ051 | 施工内訳0-0018号表 |
| *** 単位当り計 ***                              |  |  |  |  |  | 1                   |   | m         |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |
|                                            |  |  |  |  |  |                     |   |           |   |              |   |         |   |       |              |

プレキャストU型側溝 設置工  
縦断用 T-25 300×300 (2m)

S7011

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

頁0-0046

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-------|
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kg／個以下<br>時間の制約 無し 昼間単価 | 10.00 | m              |     |     | TB411 |
| 落蓋側溝 (縦断用A型 T-25)<br>300×300×2000               | 4.98  | 個              |     |     | T1753 |
| 再生碎石 (RC-40)                                    | 0.67  | m <sup>3</sup> |     |     | T9106 |
| 諸雑費                                             | 1     | 式              |     |     | #10   |
| *** 合 計 ***                                     | 10    | m              |     |     |       |
| *** 単位当り計 ***                                   | 1     | m              |     |     |       |
|                                                 |       |                |     |     |       |
|                                                 |       |                |     |     |       |
|                                                 |       |                |     |     |       |
|                                                 |       |                |     |     |       |
|                                                 |       |                |     |     |       |
|                                                 |       |                |     |     |       |
|                                                 |       |                |     |     |       |

排水構造物工 蓋版 布設（新材）  
縦断用 A型 T-25 蓋版 300

S7013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁0-0047

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 1.00 | 枚   |     |     | TB481 |
| 蓋版（縦断用A型 T-25）<br>300用，L＝0.5m                         | 1.00 | 枚   |     |     | T1760 |
| 諸雑費                                                   | 1    | 式   |     |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                         | 1    | 枚   |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |

排水構造物工 蓋版 布設（新材）  
縦断用 A型 T-25 FRC製集水蓋版 300

S7013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁0-0048

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 1.00 | 枚   |     |     | TB481 |
| 集水蓋版（縦断用A型 T-25）<br>300用，L＝0.5m，FRC製                  | 1.00 | 枚   |     |     | T1763 |
| 諸雑費                                                   | 1    | 式   |     |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                         | 1    | 枚   |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |
|                                                       |      |     |     |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格               | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>山積0.45m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>後方超小旋回型 山積0.45m3 |           | T0478 |
| 土木一般世話役                     |     |     | 土木一般世話役                         |           | R2500 |
| 運転手 (特殊)                    |     |     | 運転手 (特殊)                        |           | R1400 |
| 普通作業員                       |     |     | 普通作業員                           |           | R0200 |
| 軽油                          |     |     | 軽油<br>パトロール給油                   |           | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                          | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| 積算単価                                       |     |     | 積算単価                                          |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                              |     |     |                                               |           |       |
| A=1<br>C=1<br>F=1<br>アスファルト舗装版<br>不要<br>有り |     |     | B=1<br>D=1<br>G=1<br>無し<br>15cm以下<br>IV-3-②-2 |           |       |
|                                            |     |     |                                               |           |       |
|                                            |     |     |                                               |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                | 単価 (東京地区) | 備 考    |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径56cm |     |     | コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレードφ56cm |           | M4737P |
| その他(機械)                                           |     |     | その他(機械)                                             |           | EK009  |
| 特殊作業員                                             |     |     | 特殊作業員                                               |           | R0100  |
| 土木一般世話役                                           |     |     | 土木一般世話役                                             |           | R2500  |
| 普通作業員                                             |     |     | 普通作業員                                               |           | R0200  |

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)          | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----------|-------|
| その他 (労務)                 |     |     | その他 (労務)                      |           | ER009 |
| コンクリートカッターブレード<br>4 5 cm |     |     | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径 1 8 インチ |           | T0094 |
| ガソリン                     |     |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド            |           | T0001 |
| その他 (材料)                 |     |     | その他 (材料)                      |           | EZ009 |
| 積算単価                     |     |     | 積算単価                          |           | EP001 |

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| *** 単位当り計 ***                           |     |     |                      |           |     |
| A=1      アスファルト舗装版<br>E=1      IV-3-③-1 |     |     | B=1      15cm以下      |           |     |
|                                         |     |     |                      |           |     |
|                                         |     |     |                      |           |     |
|                                         |     |     |                      |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む |     |     | ダンプトラック 10 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |          | M1011P |
| 運転手 (一般)                                               |     |     | 運転手 (一般)                                               |          | R1500  |
| 軽油                                                     |     |     | 軽油<br>パトロール給油                                          |          | T0002  |
| 積算単価                                                   |     |     | 積算単価                                                   |          | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                                          |     |     |                                                        |          |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                               | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----|
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 無し<br>E=1 II-2-25-1 |     |     | B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>D=29 3.5km超6.5km以下 |           |     |
|                                      |     |     |                                                    |           |     |
|                                      |     |     |                                                    |           |     |
|                                      |     |     |                                                    |           |     |
|                                      |     |     |                                                    |           |     |
|                                      |     |     |                                                    |           |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 産業廃棄物受入料      | 1.00 | m3  |     |     |     |
| *** 単位当り計 *** | 1    | m3  |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|--------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------------|
| 路床盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満, 障害無し | 40  | m3             |     |     | SQZ005 施工内訳0-0030号表 |
| ズリ碎石<br>現場渡し (10t車)                        | 40  | m3             |     |     | F0001<br>見積り        |
| *** 合 計 ***                                | 100 | m <sup>2</sup> |     |     |                     |
| *** 単位当り計 ***                              | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |
|                                            |     |                |     |     |                     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3. 1 m       | 0.001 | 供用日            |     |     | MB031P 1                    |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m | 0.001 | 供用日            |     |     | MB610P 1                    |
| タイヤローラ賃料<br>8～20 t                       | 0.001 | 日              |     |     | T0422 1                     |
| 運転手（特殊）                                  | 0.003 | 人              |     |     | R1400 1                     |
| 特殊作業員                                    | 0.001 | 人              |     |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                    | 0.001 | 人              |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                  | 0.000 | 人              |     |     | R2500 1                     |
| 再生砕石（RC－40）                              | 0.191 | m <sup>3</sup> |     |     | T9106 1                     |
| 軽油                                       | 0.119 | L              |     |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                            | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                            | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                            | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3. 1 m       | 0.001 | 供用日            |     |     | MB031P 1                    |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m | 0.001 | 供用日            |     |     | MB610P 1                    |
| タイヤローラ賃料<br>8～20 t                       | 0.001 | 日              |     |     | T0422 1                     |
| 運転手（特殊）                                  | 0.003 | 人              |     |     | R1400 1                     |
| 特殊作業員                                    | 0.001 | 人              |     |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                    | 0.001 | 人              |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                  | 0.000 | 人              |     |     | R2500 1                     |
| 粒調碎石（M－30）                               | 0.191 | m <sup>3</sup> |     |     | T0511 1                     |
| 軽油                                       | 0.120 | L              |     |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                            | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                            | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                            | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

表層(車道・路肩部)W=3.0m超  
t =50mm, 密粒度As(再生)

SQ155  
密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

頁0-0060

As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯) 1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| アスファルトフィニッシュ賃料<br>ホイール型, 舗装幅2.3～6.0m | 0.001 | 日              |     |     | T0477 1                     |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10～12t             | 0.001 | 日              |     |     | T0415 1                     |
| タイヤローラ賃料<br>8～20t                    | 0.001 | 日              |     |     | T0422 1                     |
| 普通作業員                                | 0.003 | 人              |     |     | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                | 0.001 | 人              |     |     | R0100 1                     |
| 運転手(特殊)                              | 0.001 | 人              |     |     | R1400 1                     |
| 土木一般世話役                              | 0.000 | 人              |     |     | R2500 1                     |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度                   | 0.126 | t              |     |     | T9109 1                     |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4                    | 0.001 | t              |     |     | T7022 1                     |
| 軽油                                   | 0.064 | L              |     |     | T0002 1                     |
| ※※ 代表機労材規格 ※※                        | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                        | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| *** 単位当り計 *** | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------|
| (ガードレール)      | 100 | m   |     |     | 市場単価 |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |      |
| *** 単位当り計 *** | 1   | m   |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |
|               |     |     |     |     |      |

区画線（溶融式）設置工（手動）  
線色：白色

実線 S7001  
施工幅 1 5 cm

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

頁0-0063

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量      | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                      |
|--------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 溶融式区画線（実線）[手間]<br>1 5 c m<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 1,000.00 | m   |     |     | TB001                    |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 白            | 570.00   | kg  |     |     | T7104 1<br>JIS K 5665 3種 |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                    | 25.00    | kg  |     |     | T7111 1<br>JIS R 3301    |
| 接着用プライマー<br>区画線用                           | 25.00    | kg  |     |     | T7110 1                  |
| 軽油                                         | 40.00    | L   |     |     | T0002 1                  |
| 諸雑費                                        | 5.0      | %   |     |     | #01                      |
| *** 合 計 ***                                | 1,000    | m   |     |     |                          |
| *** 単位当り計 ***                              | 1        | m   |     |     |                          |
|                                            |          |     |     |     |                          |
|                                            |          |     |     |     |                          |
|                                            |          |     |     |     |                          |
|                                            |          |     |     |     |                          |

ダンプトラック運搬（伐木・除根）  
運搬距離（2）km

S2585  
D. T 1 0 t 積

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表  
1 台 当り  
頁0-0064

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------|
| ダンプトラック 運転費<br>1 0 t 積級 | 0.40 | h   |     |     | S0010 施工内訳0-0037号表 |
| *** 単位当り計 ***           | 1    | 台   |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |
|                         |      |     |     |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級 | 1     | 時間  |     |     | M1011 |
| ダンプトラックタイヤ損耗費<br>10t積級<br>良好     | 1     | 時間  |     |     | MS032 |
| 軽油                               | 9.800 | L   |     |     | T0002 |
| 運転手 (一般)                         | 0.17  | 人   |     |     | R1500 |
| 諸雑費                              | 1     | 式   |     |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                    | 1     | h   |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 産業廃棄物受入料      | 1.00 | 台   |     |     |     |
| *** 単位当り計 *** | 1    | 台   |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |
|               |      |     |     |     |     |

# 入力データ一覧表

頁0-0067

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                         |
|-----------|---------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X1000     | ＊＊本工事費＊＊                  |                       |            |                                                                                                            |
| Y2E000000 | 道路改良<br>レベル 1             | 式                     |            |                                                                                                            |
| Y2E010000 | 道路土工<br>レベル 2             | 式                     |            |                                                                                                            |
| Y2E010100 | 掘削工<br>レベル 3              | 式                     |            |                                                                                                            |
| Y2E010101 | 掘削（土砂）                    | 式                     |            |                                                                                                            |
| SQZ001    | 土砂掘削（オープンカット）押土無し<br>障害無し | 340<br>m 3            |            | A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1<br>A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5, 000m3未満, I=Ⅱ-1-②-7                   |
| SQZ001    | 軟岩掘削（オープンカット）<br>障害無し     | 600<br>m 3            |            | A=3, B=1, D=1, E=9, G=1, H=1, I=1<br>A=軟岩, B=オープンカット, D=障害無し, E=1, 000m3未満, G=破砕片除去無し, H=集積押土無し, I=Ⅱ-1-②-7 |
| SQZ012    | 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模)      | 50<br>m3              |            | A=1, B=5, E=1<br>A=土砂, B=上記以外(小規模), E=Ⅱ-1-③-4                                                              |
| Y2E010600 | 路体盛土工<br>レベル 3            | 式                     |            |                                                                                                            |
| Y2E010601 | 路体（流用土）                   | 式                     |            |                                                                                                            |
| SQZ016    | 埋戻し<br>上記以外(小規模)          | 30<br>m3              |            | A=5, B=1, D=1<br>A=上記以外(小規模), B=土砂, D=Ⅱ-1-③-13                                                             |
| Y2E010G00 | 法面整形工<br>レベル 3            | 式                     |            |                                                                                                            |
| Y2E010G01 | 法面整形（切土部）                 | 式                     |            |                                                                                                            |
| SQZ029    | 切土部法面整形<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | 10<br>m <sup>2</sup>  |            | A=2, C=2, D=2, E=1<br>A=切土部, C=無し, D=埴質土、砂及び砂質土、粘性土, E=Ⅱ-2-①-4                                             |
| SQZ029    | 切土部法面整形<br>軟岩I            | 420<br>m <sup>2</sup> |            | A=2, C=2, D=4, E=1<br>A=切土部, C=無し, D=軟岩I, E=Ⅱ-2-①-4                                                        |
| Y2E010L00 | 残土処理工<br>レベル 3            | 式                     |            |                                                                                                            |

# 入力データ一覧表

頁0-0068

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量／<br>単 位          | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y2E010L01 | 残土処理                                        | 式                    |            |                                                                                                                                     |
| SQZ002    | 土砂運搬(標準)<br>運搬距離2.0km超3.0km以下, DID無し        | 360<br>m3            |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=15, G=1<br>A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=2.0km超3.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13                 |
| SQZ007    | 積込 (ルーズ)<br>土砂                              | 600<br>m3            |            | A=1, B=1, C=1<br>A=土砂, B=土量50,000m3未満, C=Ⅱ-1-②-27                                                                                   |
| SQZ002    | 軟岩運搬(標準)<br>運搬距離2.0km超3.0km以下, DID無し        | 600<br>m3            |            | A=1, B=1, C=2, D=1, E=15, G=1<br>A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=軟岩, D=無し, E=2.0km超3.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13                             |
| SQZ003    | 整地 (残土受入れ地での処理)                             | 960<br>m3            |            | A=1, D=1<br>A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20                                                                                                |
| Y2E0Q0000 | 石・ブロック積 (張) 工<br>レベル 2                      | 式                    |            |                                                                                                                                     |
| Y2E0Q0600 | 第9号コンクリートブロック積工<br>レベル 3                    | 式                    |            |                                                                                                                                     |
| Y2E0Q0601 | コンクリートブロック基礎                                | 式                    |            |                                                                                                                                     |
| S1330     | 現場打基礎コンクリート<br>設計断面積 0.12m <sup>2</sup> /m  | 16<br>m              |            | A=2, C=1, E=1, F=1, G=0.12, H=1<br>A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=基礎碎石有り, F=一般養生・特殊養生(練炭), G=コンクリート断面積 [m <sup>2</sup> /m], H=Ⅱ-2-③-23 |
| Y2E0Q0606 | コンクリートブロック積                                 | 式                    |            |                                                                                                                                     |
| S7041     | コンクリートブロック積工<br>間知ブロック (標準) 練積              | 51<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=1, C=1.5, F=1, G=1, H=1<br>A=間知ブロック (標準), B=練積, C=裏込コンクリート使用量(m3/10m <sup>2</sup> ), F=昼間単価, G=無し, H=Ⅵ-1-⑤-1                 |
| SQ046     | 胴込・裏込材 (碎石)<br>間知ブロック                       | 16<br>m3             |            | A=1, B=2, D=1<br>A=間知・平・連節・緑化ブロック, B=RC-40, D=Ⅱ-2-③-19                                                                              |
| Y2E0Q0610 | 天端コンクリート                                    | 式                    |            |                                                                                                                                     |
| S1325     | 現場打天端コンクリート<br>設計断面積 0.061m <sup>2</sup> /m | 16<br>m              |            | A=2, C=1, E=1, F=0.061, G=1<br>A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=一般養生, F=コンクリート断面積 [                                                      |

# 入力データ一覧表

頁0-0069

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量／<br>単 位          | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                      |            | m <sup>2</sup> /m] , G=Ⅱ-2-③-26                                                                                                          |
| Y2E0Q0615 | 防護柵基礎工                                      | 式                    |            |                                                                                                                                          |
| SQ061     | L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)<br>T-25 H=0.8m          | 16<br>m              |            | A=4, B=5, E=1, F=1, G=1<br>A=L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型), B=H=0.8m, E=基礎碎石<br>有り, F=均しコン有り, G=Ⅱ-2-⑥-2                                              |
| Y2E0Q0600 | 第10号コンクリートブロック積工<br>レベル3                    | 式                    |            |                                                                                                                                          |
| Y2E0Q0601 | コンクリートブロック基礎                                | 式                    |            |                                                                                                                                          |
| S1330     | 現場打基礎コンクリート<br>設計断面積 0.12m <sup>2</sup> /m  | 20<br>m              |            | A=2, C=1, E=1, F=1, G=0.12, H=1<br>A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=基礎碎石有り, F=一般養生・<br>特殊養生(練炭), G=コンクリート断面積 [m <sup>2</sup> /m] , H=Ⅱ-2-③-23 |
| Y2E0Q0606 | コンクリートブロック積                                 | 式                    |            |                                                                                                                                          |
| S7041     | コンクリートブロック積工<br>間知ブロック (標準) 練積              | 34<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=1, C=1, F=1, G=1, H=1<br>A=間知ブロック (標準) , B=練積, C=裏込コンクリート使用量(m3/<br>10m <sup>2</sup> ), F=昼間単価, G=無し, H=Ⅵ-1-⑤-1                   |
| SQ046     | 胴込・裏込材 (碎石)<br>間知ブロック                       | 8<br>m <sup>3</sup>  |            | A=1, B=2, D=1<br>A=間知・平・連節・緑化ブロック, B=RC-40, D=Ⅱ-2-③-19                                                                                   |
| Y2E0Q0610 | 天端コンクリート                                    | 式                    |            |                                                                                                                                          |
| S1325     | 現場打天端コンクリート<br>設計断面積 0.066m <sup>2</sup> /m | 20<br>m              |            | A=2, C=1, E=1, F=0.066, G=1<br>A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=一般養生, F=コンクリート断面積 [m <sup>2</sup> /m] , G=Ⅱ-2-③-26                            |
| Y2E0Q0615 | 防護柵基礎工                                      | 式                    |            |                                                                                                                                          |
| SQ061     | L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)<br>T-25 H=0.8m          | 20<br>m              |            | A=4, B=5, E=1, F=1, G=1<br>A=L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型), B=H=0.8m, E=基礎碎石<br>有り, F=均しコン有り, G=Ⅱ-2-⑥-2                                              |

# 入力データ一覧表

頁0-0070

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y2E100000 | 排水構造物工<br>レベル 2                               | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| Y2E100600 | 側溝工<br>レベル 3                                  | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| Y2E100601 | プレキャストU型側溝                                    | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| S7011     | プレキャストU型側溝 設置工<br>縦断用 T-25 300×300 (2m)       | 140<br>m              |            | A=1, B=2, C=1, D=1, E=2, G=0.56, H=1, I=1, J=1<br>A=布設 (新材), B=シラスコンクリート製品以外, C=縦断用 T-25<br>300×300 (2m), D=一般的な作業, E=切込碎石 (再生材),<br>G=基礎碎石 数量 (m3/10m), H=昼間単価, I=無し, J=VI-1-⑥-1 |
| Y2E10060G | 側溝蓋                                           | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| S7013     | 排水構造物工 蓋版 布設 (新材)<br>縦断用 A型 T-25 蓋版 300       | 72<br>枚               |            | A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1<br>A=設置, B=シラスコンクリート製品以外, C=縦断用 A型 T-25<br>蓋版 300, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=VI-1-⑥-1                                                           |
| S7013     | 排水構造物工 蓋版 布設 (新材)<br>縦断用 A型 T-25 FRC製集水蓋版 300 | 8<br>枚                |            | A=1, B=2, C=7, D=1, E=1, F=1, G=1<br>A=設置, B=シラスコンクリート製品以外, C=縦断用 A型 T-25 FR<br>C製集水蓋版 300, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=VI-1-<br>⑥-1                                                |
| Y2E1F0000 | 構造物撤去工<br>レベル 2                               | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| Y2E1F0L00 | 構造物取壊し工<br>レベル 3                              | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| Y2E1F0L06 | 舗装版取壊し                                        | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| SQZ184    | アスファルト舗装版破碎<br>舗装版厚15cm以下, 障害等無し              | 304<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1<br>A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=IV-3-②-2                                                                                               |
| SQZ185    | アスファルト舗装版切断<br>アスファルト舗装版厚15cm以下               | 4<br>m                |            | A=1, B=1, E=1<br>A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=IV-3-③-1                                                                                                                                |
| Y2E1F1Z00 | 運搬処理工<br>レベル 3                                | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| Y2E1F1Z01 | 殻運搬処理                                         | 式                     |            |                                                                                                                                                                                   |
| SQZ101    | 殻運搬舗装版破碎<br>運搬距離3.5km超6.5km以下, DID無し          | 15<br>m3              |            | A=3, B=3, C=1, D=29, E=1<br>A=舗装版破碎, B=機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), C=無                                                                                                             |

# 入力データ一覧表

頁0-0071

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称<br>値 称                                                                                |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                          |                       |            | し, D=3. 5km超6. 5km以下, E=Ⅱ-2-25-1                                                                     |
| #0042     | *処分費（直工内）*                               |                       |            |                                                                                                      |
| S9910     | 産業廃棄物受入料<br>アスファルト塊（掘削）                  | 15<br>m <sup>3</sup>  |            | A=1, B=1, C=3700<br>A=アスファルト塊（掘削）, B=m <sup>3</sup> 当り, C=受入料金（円／単位）                                 |
| Y2J000000 | 舗装<br>レベル 1                              | 式                     |            |                                                                                                      |
| Y2J060000 | 地盤改良工<br>レベル 2                           | 式                     |            |                                                                                                      |
| Y2J060600 | 置換工<br>レベル 3                             | 式                     |            |                                                                                                      |
| Y2J060601 | 置換                                       | 式                     |            |                                                                                                      |
| V0001     | 路床置換工<br>ズリ砕石 t=40cm                     | 284<br>m <sup>2</sup> |            |                                                                                                      |
| Y2J0B0000 | 舗装工<br>レベル 2                             | 式                     |            |                                                                                                      |
| Y2J0B0B00 | アスファルト舗装工<br>レベル 3                       | 式                     |            |                                                                                                      |
| Y2J0B0B01 | 下層路盤                                     | 式                     |            |                                                                                                      |
| SQ150     | 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生砕石 RC-40               | 381<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=1, C=150, G=2, I=1<br>A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生砕石 RC-40, I=Ⅳ-1-①-4～11             |
| Y2J0B0B06 | 上層路盤                                     | 式                     |            |                                                                                                      |
| SQ150     | 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調砕石 M-30                | 381<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=2, E=150, G=7, I=1<br>A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調砕石 M-30, I=Ⅳ-1-①-4～11              |
| Y2J0B0B0Q | 表層                                       | 式                     |            |                                                                                                      |
| SQ155     | 表層（車道・路肩部）W=3. 0m超<br>t =50mm, 密粒度As(再生) | 381<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=3, C=50, D=4, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1<br>A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位：mm] , D=W=3. 0m超, E= |

# 入力データ一覧表

頁0-0072

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称<br>値 称                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |             |            | 密粒度As(再生), G=締固め後密度 2.35 t /m3(標準), H=7°ライムコート PK-3, I=As合材 200 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=IV-1-②-2, 8                                                     |
| Y2J0V0000 | 防護柵工<br>レベル 2                         | 式           |            |                                                                                                                                                     |
| Y2J0V0100 | 路側防護柵工<br>レベル 3                       | 式           |            |                                                                                                                                                     |
| Y2J0V0101 | ガードレール                                | 式           |            |                                                                                                                                                     |
| S8406     | ガードレール設置工 (コンクリート建込)<br>G R - C - 2 B | 38<br>m     |            | A=3, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1<br>A=G R - C - 2 B, B=塗装仕上げ, C=2 1 m以上 1 0 0 m未満, D=標準の場合, E=標準の場合, F=標準の場合, G=加算なし, H=加算なし, I=VI-2-③-1 |
| Y2J150000 | 区画線工<br>レベル 2                         | 式           |            |                                                                                                                                                     |
| Y2J150100 | 区画線工<br>レベル 3                         | 式           |            |                                                                                                                                                     |
| Y2J150101 | 溶解式区画線                                | 式           |            |                                                                                                                                                     |
| S7001     | 区画線 (溶解式) 設置工 (手動)<br>線色: 白色          | 140<br>m    |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1<br>A=実線, B=白色, C=施工幅 1 5 cm, D=塗布厚 1 . 5 mm, E=供用区間, F=排水性舗装でない場合, G=昼間単価, H=無し, I=VI-1-①-1             |
| G0000     | ＊＊直接工事費＊＊                             |             |            |                                                                                                                                                     |
| Z0005     | 準備費                                   | 式           |            |                                                                                                                                                     |
| YZ5010000 | 木根等処分費                                | 式           |            |                                                                                                                                                     |
| S2585     | ダンプトラック運搬 (伐木・除根)<br>運搬距離 (2) km      | 1<br>台      |            | A=5, B=2, C=4.8, D=1, E=1<br>A=D. T 1 0 t 積, B=運搬距離 (片道: k m) , C=運搬状況による係数 (β) , D=良好な作業, E=参-共-11                                                 |
| #0043     | ＊処分費 (準備費内) ＊                         |             |            |                                                                                                                                                     |
| S9910     | 産業廃棄物受入料<br>産業廃棄物木くず                  | 1<br>台      |            | A=5, B=3, C=48000<br>A=産業廃棄物木くず, B=10 t 車 1 台当り, C=受入料金 (円／単位)                                                                                      |

# 入力データ一覧表

頁0-0073

| コード   | 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>名 称 価 値 |
|-------|----------------|-------------|------------|----------------|
| Z0010 | 現場環境改善・イメージアップ | 式           |            |                |
| Z0050 | 共通仮設費（率分）      | 式           |            |                |
| G1000 | ＊＊共通仮設費計＊＊     |             |            |                |
| G2000 | ＊＊純工事費＊＊       |             |            |                |
| Z0020 | 現場管理費          | 式           |            |                |
| G2900 | ＊＊現場管理費計＊＊     |             |            |                |
| G4000 | ＊＊工事原価＊＊       |             |            |                |
| Z0030 | 一般管理費          | 式           |            |                |
| Z0031 | 契約保証費          | 式           |            |                |
| G4100 | ＊＊一般管理費等計＊＊    |             |            |                |
| G4800 | ＊＊工事価格＊＊       |             |            |                |
| Z0038 | 消費税相当額         | 式           |            |                |
| G5000 | ＊＊請負工事費＊＊      |             |            |                |
| G6000 | 工事価格計          |             |            |                |
| Z0039 | 消費税相当額計        | 式           |            |                |
| G4900 | 請負工事費計         |             |            |                |
|       |                |             |            |                |
|       |                |             |            |                |

登録単価一覧表

| コード   | 名称・規格1・規格2          | 単位 | 単価<br>(0. 4. 8) | 単価<br>(1. 5. 9) | 単価<br>(2. 6) | 単価<br>(3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|-------|---------------------|----|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|
| F0001 | ズリ砕石<br>現場渡し (10t車) | m3 |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                     |    |                 |                 |              |              |      |      |

# 機 材 集 計 表

頁0-0075

| 項番 | 単価<br>コード | 集計<br>区分 | 単 価 値 | 数量累計       | 単 位            | 単 価 名 称                      | 集 計 区 分 名 称        |
|----|-----------|----------|-------|------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| 1  | M1011     | 191      |       | 0.4000     | 時間             | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]        | 運搬・荷役機械等           |
| 2  | M1011P    | 191      |       | 20.1000    | 供用日            | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]        | 運搬・荷役機械等           |
| 3  | M2816P    | 190      |       | 12.0000    | 供用日            | 大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]     | 掘削・積込機械等           |
| 4  | M3606P    | 193      |       | 1.5000     | 供用日            | タンパ及びランマ                     | 路盤用・舗装用機械等         |
| 5  | M4737P    | 193      |       | 0.0400     | 供用日            | コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音)・湿式] | 路盤用・舗装用機械等         |
| 6  | MB031P    | 193      |       | 0.7620     | 供用日            | モータグレーダ [土工用]                | 路盤用・舗装用機械等         |
| 7  | MB425P    | 190      |       | 3.7000     | 供用日            | バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]       | 掘削・積込機械等           |
| 8  | MB610P    | 193      |       | 0.7620     | 供用日            | ロードローラ [マカダム]                | 路盤用・舗装用機械等         |
| 9  | MC118P    | 190      |       | 15.4000    | 供用日            | バックホウ (クローラ型) [標準型]          | 掘削・積込機械等           |
| 10 | ME406P    | 190      |       | 0.0000     | 供用日            | バックホウ (クローラ型) [標準型]          | 掘削・積込機械等           |
| 11 | MS032     | 191      |       | 0.4000     | 時間             | ダンプトラックタイヤ損耗費                | 運搬・荷役機械等           |
| 12 | R0100     | 202      |       | 5.9834     | 人              | 特殊作業員                        | 労務単価               |
| 13 | R0200     | 202      |       | 22.4103    | 人              | 普通作業員                        | 労務単価               |
| 14 | R1400     | 202      |       | 24.0030    | 人              | 運転手 (特殊)                     | 労務単価               |
| 15 | R1500     | 202      |       | 16.4180    | 人              | 運転手 (一般)                     | 労務単価               |
| 16 | R2500     | 202      |       | 7.0656     | 人              | 土木一般世話役                      | 労務単価               |
| 17 | R3300     | 202      |       | 3.2212     | 人              | 型わく工                         | 労務単価               |
| 18 | T0001     | 221      |       | 7.1200     | L              | ガソリン                         | 3-1 燃料類            |
| 19 | T0002     | 221      |       | 3,274.5017 | L              | 軽油                           | 3-1 燃料類            |
| 20 | T0094     | 262      |       | 0.0000     | 枚              | コンクリートカッターブレード               | 9-4 ビット・ロッド        |
| 21 | T0415     | 382      |       | 0.3810     | 日              | ロードローラ賃料                     | 建設機械賃料             |
| 22 | T0422     | 382      |       | 1.1430     | 日              | タイヤローラ賃料                     | 建設機械賃料             |
| 23 | T0439     | 382      |       | 3.7933     | 日              | バックホウ賃料 (クレーン付)              | 建設機械賃料             |
| 24 | T0452     | 382      |       | 1.1360     | 日              | ブルドーザ賃料                      | 建設機械賃料             |
| 25 | T0456     | 382      |       | 4.5462     | 日              | バックホウ賃料                      | 建設機械賃料             |
| 26 | T0475     | 382      |       | 0.0000     | 日              | 振動ローラ賃料                      | 建設機械賃料             |
| 27 | T0477     | 382      |       | 0.3810     | 日              | アスファルトフィニッシャ賃料               | 建設機械賃料             |
| 28 | T0478     | 382      |       | 0.0000     | 日              | バックホウ賃料 (後方超小旋回)             | 建設機械賃料             |
| 29 | T0511     | 227      |       | 72.7710    | m <sup>3</sup> | 粒調砕石 (M-30)                  | 5-1 地域別石材類         |
| 30 | T0900     | 214      |       | 37.5601    | m <sup>3</sup> | 高炉Bセメント補正                    | 1-2 生コン補正          |
| 31 | T0922     | 215      |       | 37.5601    | m <sup>3</sup> | 生コンクリート                      | 1-3 生コンクリート        |
| 32 | T1101     | 233      |       | 85.0000    | m <sup>2</sup> | 間知ブロック                       | 6-1 コンクリートブロック     |
| 33 | T1753     | 235      |       | 69.7200    | 個              | 落蓋側溝 (縦断用A型 T-25)            | 6-3 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 |
| 34 | T1760     | 235      |       | 72.0000    | 枚              | 蓋版 (縦断用A型 T-25)              | 6-3 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 |
| 35 | T1763     | 235      |       | 8.0000     | 枚              | 集水蓋版 (縦断用A型 T-25)            | 6-3 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 |
| 36 | T2403     | 242      |       | 18.0000    | 個              | L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型)           | 6-10 L型よう壁         |

# 機 労 材 集 計 表

頁0-0076

| 項番 | 単価<br>コード | 集計<br>区分 | 単 価 値 | 数量累計     | 単 位            | 単 価 名 称           | 集 計 区 分 名 称               |
|----|-----------|----------|-------|----------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 37 | T7022     | 218      |       | 0.3810   | t              | アスファルト乳剤          | 2-2 アスファルト乳剤等             |
| 38 | T7104     | 060      |       | 79.8000  | kg             | 路面標示用塗料           | 塗料・道路区画線等                 |
| 39 | T7110     | 060      |       | 3.5000   | kg             | 接着用プライマー          | 塗料・道路区画線等                 |
| 40 | T7111     | 060      |       | 3.5000   | kg             | ガラスビーズ            | 塗料・道路区画線等                 |
| 41 | T9106     | 230      |       | 109.2710 | m <sup>3</sup> | 再生碎石（RC-40）       | 5-4 再生碎石                  |
| 42 | T9109     | 217      |       | 48.0060  | t              | 再生アスファルト混合物       | 2-1 アスコン合材                |
| 43 | TB001     | 400      |       | 140.0000 | m              | 溶融式区画線（実線）[手間]    | 土木工事標準単価 (1) 区画線工         |
| 44 | TB411     | 402      |       | 140.0000 | m              | U型側溝 L=2000 [手間]  | 土木工事標準単価 (3) 排水構造物工       |
| 45 | TB481     | 402      |       | 80.0000  | 枚              | コンクリート・鋼製蓋版 [手間]  | 土木工事標準単価 (3) 排水構造物工       |
| 46 | TB531     | 403      |       | 85.0000  | m <sup>2</sup> | コンクリートブロック積工 [手間] | 土木工事標準単価 (4) コンクリートブロック積工 |