



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

令和7年度 農道平田線道路改良工事

令和7年度 農道平田線道路改良工事

金抜き設計書

(当初)

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	62.000	m3			S単 21号
	合計					
	単価					
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.000	m3			S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	18.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
*** B単 - 3号 ***						
000003	搬出土運搬 (錦江町総合運動公園付近土砂置場)		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km 以下	43.000	m3			S単 23号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,あり	43.000	m3			S単 26号
	合計					
	単価					
*** B単 - 4号 ***						
000004	排水路工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00001	落蓋側溝(300*300) 縦断用	31.600	m			T単 1号
T00002	落蓋側溝(300*300) 縦断用(グレーチング)	5.300	m			T単 2号
T00003	集水樹工	1.000	箇所			T単 3号
	合計					
	単価					
*** B単 - 5号 ***						
000005	アスファルト舗装工 As t=4cm,上層 t=7cm		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,--,あり	322.600	m ²			S単 35号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,--,1層施工,あり,70mm,70mm	322.600	m ²			S単 37号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),フラクト 各種,あり,密粒度アスコ(1 3)	322.600	m ²			S単 39号
	合計					
	単価					
*** B単 - 6号 ***						
000006	コンクリート舗装工 Co t=10cm,路盤 t=10cm		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,--,あり	44.200	m ²			S単 35号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,--,1層施工,あり,100mm,100mm	44.200	m ²			S単 38号
T00032	コンクリート舗装工 t=10cm	44.200	m ²			T単 27号

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
000007	付帯工		式		1.000	歩A 当たり算出
SQ8803	【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,供用区間,-	14.100	m			S単 46号
SQ8803	【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),破線,30cm,白,厚1.5mm,施工しない,供用区間,-	2.000	m			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
000008	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00027	土工(購入土) 150 (H=0.8m)	115.000	m			T単 22号
T00031	土工(購入土) 75 (H=0.8m)	6.000	m			T単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
000009	管布設工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00004	水道配水管用PEリフレクティブ人力布設 EP受口付 HPPE 150	90.000	m			T単 4号
T00006	水道配水管用PEリフレクティブ人力布設 直管 HPPE 150	25.000	m			T単 6号
T00005	水道配水管用PEリフレクティブ人力布設 HI 75	6.000	m			T単 5号
T00025	水道配水管用PEリフレクティブ人力布設 HI 20	2.000	m			T単 20号
T00022	埋設管明示シート	123.000	m			T単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
000010	管接続工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00007	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形ハット(鋳鉄製) 150 90°	2.000	個			T単 7号
T00008	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形ハット(鋳鉄製) 150 45°	2.000	個			T単 8号
T00012	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形ハット(鋳鉄製) 75 45°	4.000	個			T単 9号
T00015	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形T字管(鋳鉄製) 150×150	3.000	個			T単 10号
T00017	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形レダクションジョイント 150 1/2リ管×塩ビ管	1.000	個			T単 12号
T00018	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形レダクションジョイント 75 1/2リ管×塩ビ管	2.000	個			T単 13号
T00016	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形片落管(鋳鉄製) 150×75	2.000	個			T単 11号
T00019	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形フランジ短管 150	10.000	個			T単 14号
T00020	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形キャップ 150	1.000	個			T単 15号
T00021	塩ビ管用 TSキャップ 75	3.000	個			T単 16号
T00024	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形分水栓 150×20	4.000	個			T単 19号
T00026	水道配水管用PEリフレクティブ用 40形 HI 20	4.000	個			T単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 11号 ***						
000011	仕切弁工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00023	仕切弁 150×2種(7.5k)	5.000	基			T単 18号
T00028	仕切弁室(H=1200用)	2.000	箇所			T単 23号
T00029	仕切弁室(H=800用)	3.000	箇所			T単 24号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 12号 ***						
000012	コンクリート取壊工(有筋)		式		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	2.100	m3			S単 13号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	2.100	m3			S単 27号
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2.100	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 13号 ***						
000013	コンクリート取壊工(無筋)		式		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.200	m3			S単 14号
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	44.200	m ²			S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	4.600	m3			S単 28号
S02123	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	4.600	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 14号 ***						
000014	アスファルト舗装版取壊工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	303.700	m ²			S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	12.100	m3			S単 29号
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	12.100	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 15号 ***						
000015	通水試験工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00030	通水試験工 既設管と連絡せず給水車で注水	0.500	日			T単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(シラス投入)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	はね付け(投入)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					
		0.430	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単 - 3号 ***						
S01041	埋戻・締固(管頂部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単 - 4号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
*** S単 - 5号 ***						
S01082	埋戻・締固(管頂部30cm以上)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床.0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton あり		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 バドガイト給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 43.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	路床置換 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton あり		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 バドガイト給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 43.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01022	運転手(一般)	1.000	人			

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む				
	3)単価の入力					
PRE032	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む				
	3)単価の入力					
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む				
	3)単価の入力					
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とくわし工無筋構造物 制約無 機械 機岩 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
S07001	パイプライン基礎 (基床部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ,区分,あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土				
	3)バ ック規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コバ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.250	人			
R01003	普通作業員	0.920	人			
R01002	特殊作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08011	バ ック[加-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~ 3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
P34004	軽油 バ ト-給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
S07001	パイプライン基礎 (保護部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土				
	3)バ ック規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) クバ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.320	人			
R01003	普通作業員	1.090	人			
R01002	特殊作業員	0.340	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08011	バ ック[加-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~ 3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
P34004	軽油 バ ト-給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)制水弁の単価(円/基)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	150mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)材質区分	鑄鉄製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.050	人			
R01002	特殊作業員	0.290	人			
R01003	普通作業員	0.230	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 18号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)舗設厚(cm)	10cm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	1.100	人			
R01003	普通作業員	2.100	人			
Y00004	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
S16002	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] ,タンク容量1800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械コード 単位が日のみ	M17401		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M17401	散水車[トラック架装型] タンク容量1800L	1.700	供用日			
P34004	軽油 バト-#給油又はドラム渡し	19.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単 - 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,3.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ ック約山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,4.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ ック約山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-4 0 40 ~ 0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワックパーラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 あり 再生クワックパーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,70mm,70mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 70mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,100mm,100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	100mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,密 粒度アスコ(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物(2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	密粒度アスコ(13)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコ(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,落蓋式縦断用A型,300A(落蓋・縦断 用),1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格)	L=2000				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	落蓋式縦断用A型				
	6)呼称	300A(落蓋・縦断用)				
	7)質量(規格)	1000kg/個以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11)法面小断面	-				
	12)法面縦排水	-				
	13)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	15)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	16)基礎砕石の種類	再生クラッシュラン				
	17)基礎砕石の規格	RC-40				
	18)基礎砕石ありの場合の断面積	0.052m ²				
	19)材料単価0円区分(基礎砕石)	なし				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
PRB055	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000		0.500	本		
J03118	再生クラッシュラン RC-40		0.062	m ³		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,なし,落蓋式縦断用A型蓋版,300,40kg を超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格・仕様(規格) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路) 15)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 なし 落蓋式縦断用A型蓋版 300 40kgを超え170kg/枚以下 - - - - 再利用撤去を行なわない なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRC006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用落蓋 412×120×500	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 42号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量) ,40kg/枚以下,40kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格・仕様(規格) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路) 15)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 なし 質量による区分(製品1枚当り質量) 40kg/枚以下 40kg/枚以下 PRC102 - - - 再利用撤去を行なわない なし -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRC102	ﾌﾞﾗｯｸ(縦断用A型 T-25) 300用 L=0.5m	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 43号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,落蓋式横断用CG型,300CG(a) (落蓋 ・横断用),1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格・仕様(規格) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 12)法面縦排水 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし 落蓋式横断用CG型 300CG(a) (落蓋・横断用) 1000kg/個以下 L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない なし				

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	15)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	16)基礎碎石の種類	再生クワツラン				
	17)基礎碎石の規格	RC-40				
	18)基礎碎石ありの場合の断面積	0.054㎡				
	19)材料単価0円区分(基礎碎石)	なし				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
PRB105	鉄筋コンクリートU形(T-25型) 300×300×2000		0.500	本		
J03118	再生クラッシュラン RC-40		0.065	m3		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 44号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,落蓋式横断用CG型鋼製蓋,300,40kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格)	コンクリート 鋼製				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	落蓋式横断用CG型鋼製蓋				
	6)呼称	300				
	7)質量(規格)	40kg/枚以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用	-				
	10)L=4000を使用	-				
	11)法面小断面	-				
	13)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	15)基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
PQH068	落蓋側溝(CG型)用鋼製蓋 T-25 410×116×995		1.000	枚		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 45号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kg/枚以下,40kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格)	コンクリート 鋼製				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	質量による区分(製品1枚当り質量)				
	6)呼称	40kg/枚以下				
	7)質量(規格)	40kg/枚以下				
	8)製品コード(質量別の場合)	P96002				
	9)L=1000を使用	-				
	10)L=4000を使用	-				
	11)法面小断面	-				
	13)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	15)基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
P96002	鋼製グレーチング 樹蓋 T-14,600×600×50(受枠込)		1.000	組		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 46号 ***					
SQ8803	【区画線工】【独】		m		1.000.000 m	歩A 当たり算出

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,供 用区間,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)作業規格(区画線設置) 3)排水性舗装(区画線設置) 4)供用区分(区画線設置) 5)種類(区画線設置) 6)色区分(区画線設置) 7)材料規格(区画線設置) 8)線区分(区画線設置) 9)幅区分(区画線設置) 10)時間的制約(区画線設置) 13)施工区分	区画線設置 溶融式(手動) 施工しない 供用区間 - 白 厚1.5mm 実線 15cm なし 昼間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	570.000	kg			
P35313	ガラスエース(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
P35311	接着用プライマ- 区画線用	25.000	kg			
P34004	軽油 バト-ル給油又はドラム渡し	40.000	L			
Y00004	雑品	0.050				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 47号 ***					
SQ8803	【区画線工】【独】 【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),破線,30cm,白,厚1.5mm,施工しない,供 用区間,-		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)作業規格(区画線設置) 3)排水性舗装(区画線設置) 4)供用区分(区画線設置) 5)種類(区画線設置) 6)色区分(区画線設置) 7)材料規格(区画線設置) 8)線区分(区画線設置) 9)幅区分(区画線設置) 10)時間的制約(区画線設置) 13)施工区分	区画線設置 溶融式(手動) 施工しない 供用区間 - 白 厚1.5mm 破線 30cm なし 昼間施工		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A66069	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	1,130.000	kg			
P35313	ガラスエース(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	50.000	kg			
P35311	接着用プライマ- 区画線用	50.000	kg			
P34004	軽油 バト-ル給油又はドラム渡し	73.000	L			
Y00004	雑品	0.050				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	落蓋側溝(300*300)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	縦断用					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.200	m ²			S単 25号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,落蓋式縦断用A型,300A(落蓋・縦断用),1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 40号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,落蓋式縦断用A型蓋版,300,40kgを超え170kg/枚以下,-,-,再利用撤去を行わない	18.000	枚			S単 41号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kg/枚以下,40kg/枚以下,-,-,再利用撤去を行わない	2.000	枚			S単 42号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	落蓋側溝(300*300)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	縦断用(グレーチング)					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.400	m ²			S単 25号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,落蓋式横断用CG型,300CG(a)(落蓋・横断用),1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 43号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,落蓋式横断用CG型鋼製蓋,300,40kg/枚以下,-,-,再利用撤去を行わない	5.000	枚			S単 44号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	集水樹工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.850	m ³			S単 21号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.350	m ³			S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 25号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³			S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.520	m ²			S単 34号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³			S単 33号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kg/枚以下,40kg/枚以下,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 45号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	水道配水管用ポリレンゾイ [®] 人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	EP受口付 HPPE 150 配管工	0.180	人			S単 7号

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.260	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.085				
P96003	水道配水管材「リフレノ」 EP受口付 HPPE 150 L=5000mm	1.950	本			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	水道配水管用材「リフレノ」 ¹⁾ 人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	HI 75					
S02115	配管工	0.100	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.180	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.085				
P96006	水道配水管材「リフレノ」 ¹⁾ HI 75 L=5000mm	1.950	本			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	水道配水管用材「リフレノ」 ¹⁾ 人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	直管 HPPE 150					
S02115	配管工	0.180	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.260	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.085				
P96004	水道配水管材「リフレノ」 ¹⁾ 直管 HPPE 150 L=5000mm	1.950	本			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	水道配水管材「リフレノ」 ¹⁾ 用 幼形ハント(鋳鉄製)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	150 90°					
P96009	水道配水管材「リフレノ」 ¹⁾ 用 幼形ハント(鋳鉄製) 150 90° 内面粉体・離脱防止機能付	1.000	個			
C00001	「リフレノ」管継手布設 150	2.000	口			C単 1号 算出数量 1.000 個
	合計					
	単価		個			
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	水道配水管材「リフレノ」 ¹⁾ 用 幼形ハント(鋳鉄製)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	150 45°					
P96010	水道配水管材「リフレノ」 ¹⁾ 用 幼形ハント(鋳鉄製) 150 45° 内面粉体・離脱防止機能付	1.000	個			
C00001	「リフレノ」管継手布設 150	2.000	口			C単 1号 算出数量 1.000 個
	合計					
	単価		個			
	*** 丁単 - 9号 ***					

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00012	水道配水管φ175用 幼形ハント(鑄鉄製)		個		1.000	歩A 当たり算出
	75 45°					
P96014	水道配水管φ175用 幼形ハント(鑄鉄製)	1.000	個			
	75 45° 内面粉体・離脱防止機能付					
C00002	φ175用継手布設	2.000	口			C単 2号
	75					
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** 単 - 10号 ***					
T00015	水道配水管φ175用 幼形T字管(鑄鉄製)		個		1.000	歩A 当たり算出
	150×150					
P96031	塩ビ管用 幼形T字管(鑄鉄製)	1.000	個			
	150×150 内面粉体・離脱防止機能付					
C00002	φ175用継手布設	2.000	口			C単 2号
	75					
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** 単 - 11号 ***					
T00016	水道配水管φ175用 幼形片落管(鑄鉄製)		個		1.000	歩A 当たり算出
	150×75					
P96032	塩ビ管用 幼形片落管(鑄鉄製)	1.000	個			
	150×75 内面粉体・離脱防止機能付					
C00002	φ175用継手布設	2.000	口			C単 2号
	75					
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** 単 - 12号 ***					
T00017	水道配水管φ175用 幼形ドレサージoint		個		1.000	歩A 当たり算出
	150 φ175×塩ビ管					
P96034	塩ビ管用 幼形ドレサージoint(鑄鉄製)	1.000	個			
	150 内面粉体・離脱防止機能付					
C00001	φ175用継手布設	2.000	口			C単 1号
	150					
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** 単 - 13号 ***					
T00018	水道配水管φ175用 幼形ドレサージoint		個		1.000	歩A 当たり算出
	75 φ175×塩ビ管					
P96021	水道配水管φ175用 幼形ドレサージoint(鑄鉄製)	1.000	個			
	75 (φ175×塩ビ管) 内面粉体・離脱防止機能付					
C00002	φ175用継手布設	2.000	口			C単 2号
	75					
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** 単 - 14号 ***					
T00019	水道配水管φ175用 幼形フランジ短管		個		1.000	歩A 当たり算出
	150					
P96033	塩ビ管用 幼形フランジ短管(鑄鉄製)	1.000	個			
	150 内面粉体・離脱防止機能付					

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00003	フランジ継手布設 150	1.000	口			C単 3号 算出数量 1.000 個
	合計					
	単価		個			
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00020	水道配水管用 150mm用 方形キャップ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96022	水道配水管用 150mm用 方形キャップ (鋳鉄製) 150 離脱防止機能付	1.000	個			
C00001	フランジ継手布設 150	1.000	口			C単 1号 算出数量 1.000 個
	合計					
	単価		個			
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00021	塩ビ管用 TSキャップ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96040	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個			
C00004	塩ビ管継手布設 75	1.000	口			C単 4号 算出数量 1.000 個
	合計					
	単価		個			
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00022	埋設管明示シート		m		100.000 m	歩A 当たり算出
P96049	埋設管明示シート 巾15cm 50m巻き	100.000	m			
S02115	普通作業員	0.110	人			S単 8号 算出数量 100.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00023	仕切弁		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	150×2種(7.5k)					
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm	1.000	基			S単 17号
P96044	ソフトシール仕切弁 150 2種(7.5K)	1.000	個			
P96045	フランジパッキン 全面 150×上水(7.5k)	1.000	枚			
P96046	フランジボルト・ナット SUS M16×80L	6.000	本			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00024	水道配水管用 150mm用 外分水栓		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	150×20					
P96041	外分水栓 配水管用 150×20	1.000	個			
P96043	フランジボルト 分止水栓用 20	1.000	個			

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00001	※ リンク管継手布設 150	1.000	口			C単 1号 算出数量 1.000 個
	合計					
	単価		個			
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00025	水道配水管用※ リンクパイプ 人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	HI 20					
S02115	配管工	0.070	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.120	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00026	水道配水管用※ リンクパイプ 用 11※		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	HI 20					
S02115	配管工	0.020	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.020	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.010				
P96039	水道用塩ビ管継手 HIエルボ 20	1.000	個			算出数量 1.000 個
	合計					
	単価		個			
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00027	土工(購入土) 150		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	(H=0.8m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	6.690	m3			S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.600	m ²			S単 25号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	20.570	m ²			S単 4号
J96001	基盤材(現場渡し) シラス	6.960	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ,区分 ,あり,	0.480	m3			S単 15号
	あり					
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ ^ク ,区分 ,あり,あり	0.670	m3			S単 16号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	2.090	m3			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	1.880	m3			S単 3号
S01082	埋戻・締固(管頂部30cm以上) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.070	m3			S単 5号
S01082	路床置換 路床,0.8~1.1ton,あり	0.770	m3			S単 6号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッパ ^{ラン} RC-40	8.140	m ²			S単 36号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ^ク ク ^ク 山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0k m以下	4.450	m3			S単 24号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	4.450	m3			S単 26号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00028	仕切弁室(H=1200用)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.050	人			S単 8号
P96047	仕切弁室 H=1200用 150 表筐 CVO-21G-15B	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00029	仕切弁室(H=800用)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.050	人			S単 8号
P96048	仕切弁室 H=800用 150 表筐 CVO-21G-15B	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00030	通水試験工		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	既設管と連絡せず給水車で注水 配管工	2.000	人			S単 7号
S02115	普通作業員	3.000	人			S単 8号
S02115	運転手(一般)	1.000	人			S単 9号
Y00004	雑品	0.300				
S16002	散水車[トラック架装型] ,タワ容量1800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日			S単 19号 算出数量 1.000 日
	合計					
	単価		日			
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00031	土工(購入土) 75 (H=0.8m)		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	6.170	m ³			S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.600	m ²			S単 25号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	18.940	m ²			S単 4号
J96001	基盤材(現場渡し) シラス	5.690	m ³			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コバ [®] 区分 ,あり, あり	0.480	m ³			S単 15号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),タバ [®] 区分 ,あり,あり	0.400	m ³			S単 16号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	1.990	m ³			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ [®] 区分 ()	1.790	m ³			S単 3号
S01082	埋戻・締固(管頂部30cm以上) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.030	m ³			S単 5号
S01082	路床置換 路床,0.8~1.1ton,あり	0.740	m ³			S単 6号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャーラン RC-40	7.840	m ²			S単 36号

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	ﾌﾗﾝｼﾞ管継手布設		口		1.000	歩A 当たり算出
	150					
S02115	配管工	0.050	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.050	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.010				
	合計					算出数量 1.000 口
	単価		口			
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	ﾌﾗﾝｼﾞ管継手布設		口		1.000	歩A 当たり算出
	75					
S02115	配管工	0.040	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.040	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.010				
	合計					算出数量 1.000 口
	単価		口			
	*** C単 - 3号 ***					
C00003	ﾌﾗﾝｼﾞ管継手布設		口		1.000	歩A 当たり算出
	150					
S02115	配管工	0.070	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.070	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.010				
	合計					算出数量 1.000 口
	単価		口			
	*** C単 - 4号 ***					
C00004	塩ビ管継手布設		口		1.000	歩A 当たり算出
	75					
S02115	配管工	0.030	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.030	人			S単 8号
Y00004	雑品	0.010				
	合計					算出数量 1.000 口
	単価		口			

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
MO2032	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バックホウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単 - 21号 ***						
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
F08017	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・~超低・排対(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バックホウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単 - 22号 ***						
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
MO2065	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バックホウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単 - 23号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,3.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
F08015	バ ック約[ワラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディゼール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディゼール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディゼール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08017	ハック杓[加型・後方超小旋回・超低・排対(～2014)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 ハック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アphalt舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アphalt舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
F08017	ハック杓[加型・後方超小旋回・超低・排対(～2014)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 ハック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-4 0 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40～0mm				
F08015	ハック杓[加型・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ³			
P34004	軽油 ハック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02054	生コンクリート(高炉B)		m3			
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
M13016	モックレーク [土工用・排対型(2次)]		供用日			
	プレート幅3.1m					
M14082	ロードローラ[モックレーク・排対型(2次)]		供用日			
	質量10t 締固め幅2.1m					
F04101	タイヤローラ[~ 超低・排対型(~ 3次)]		日			
	質量8 ~ 20 t					
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油		L			
	バトロ給油又はドラム渡し					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャー RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 あり 再生クワツァーラ RC-40				
F08091	小型バ ック[ク-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~3次)] 標準バ ック容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバ イド 型・ ~ 超低・排対型 (~3次)] 質量3.0~4.0t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			
P34004	軽油 バ トル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,70mm,70mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 70mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
M13016	ローラー [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ローラー [マグム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラー [~ 超低・排対型 (~3次)] 質量8~20t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30~0mm		m3			
P34004	軽油 バ トル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,100mm,100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分	路盤材 - なし あり 1層施工 -				

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	100mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
M13016	モックレグ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
M14082	ロードロー[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[~超低・排対型(~3次)] 質量8~20t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
P34004	軽油 バレル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),グラムコト 各種,あり,密 粒度アスコ(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物(2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	密粒度アスコ(13)				
F04505	アスファルトフィニッシュ[ホイル型・超低騒音・排対型(~2014)] 舗装幅2.3~6.0m		日			
F04101	タイヤローラ[~超低・排対型(~3次)] 質量8~20t		日			
F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(~2014)] 質量10~12t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコ(13)		ton			材変
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3		ton			
P34004	軽油 バレル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
接合部品(鑄鉄管類)						
P96009	水道配水管 ^ホ 「リフレバ」イ ^フ 用 ㊦形 ^ハ ント(鑄鉄製) 150 90° 内面粉体・離脱防止機能付	2.000	個			単A
P96010	水道配水管 ^ホ 「リフレバ」イ ^フ 用 ㊦形 ^ハ ント(鑄鉄製) 150 45° 内面粉体・離脱防止機能付	2.000	個			単A
P96014	水道配水管 ^ホ 「リフレバ」イ ^フ 用 ㊦形 ^ハ ント(鑄鉄製) 75 45° 内面粉体・離脱防止機能付	4.000	個			単A
P96021	水道配水管 ^ホ 「リフレバ」イ ^フ 用 ㊦形ドレ ^サ ジ ^ヨ イ ^フ (鑄鉄製) 75 (ホ ^リ 管 × 塩 ^ビ 管) 内面粉体・離脱防止機能付	2.000	個			単A
P96022	水道配水管 ^ホ 「リフレバ」イ ^フ 用 ㊦形 ^ハ キャ ^ツ プ(鑄鉄製) 150 離脱防止機能付	1.000	個			単A
P96031	塩 ^ビ 管用 ㊦形 ^ハ 字管(鑄鉄製) 150 × 150 内面粉体・離脱防止機能付	3.000	個			単A
P96032	塩 ^ビ 管用 ㊦形 ^ハ 片落管(鑄鉄製) 150 × 75 内面粉体・離脱防止機能付	2.000	個			単A
P96033	塩 ^ビ 管用 ㊦形 ^ハ フ ^ツ 短管(鑄鉄製) 150 内面粉体・離脱防止機能付	10.000	個			単A
P96034	塩 ^ビ 管用 ㊦形ドレ ^サ ジ ^ヨ イ ^フ (鑄鉄製) 150 内面粉体・離脱防止機能付	1.000	個			単A
	小 計					
硬質塩化ビニル管						
P96049	埋設管明示シート 巾15cm 50m巻き	123.000	m			単A
接合部品(塩 ^ビ 管)						
P96039	水道用塩 ^ビ 管継手 HIエルボ 20	4.000	個			単A
P96040	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャ ^ツ プ A形 径75	3.000	個			単A
	小 計					
ポリエチレン管						
P96003	水道配水管 ^ホ 「リフレバ」イ ^フ EP受口付 HPPE 150 L=5000mm	17.550	本			単A
P96004	水道配水管 ^ホ 「リフレバ」イ ^フ 直管 HPPE 150 L=5000mm	4.875	本			単A
P96006	水道配水管 ^ホ 「リフレバ」イ ^フ HI 75 L=5000mm	1.170	本			単A
	小 計					
コンクリートフリーム類						
PRB055	鉄筋コンクリートU形 300 × 300 × 2000	15.800	本			単A
PRB105	鉄筋コンクリートU形(T-25型) 300 × 300 × 2000	2.650	本			単A
PRC006	鉄筋コンクリートU形用落蓋 412 × 120 × 500	56.880	枚			単A
PRC102	ファイ ^フ ン(縦断用A型 T-25) 300用 L=0.5m	6.320	枚			単A
	小 計					
その他						
P96047	仕切弁室 H=1200用 150 表 ^ハ 筐 CVO-21G-15B	2.000	組			単A
P96048	仕切弁室 H=800用 150 表 ^ハ 筐 CVO-21G-15B	3.000	組			単A
	小 計					
グレーチング・ステップ						
P96002	鋼製グレーチング 樹蓋 T-14, 600 × 600 × 50 (受 ^サ 枠 ^込)	1.000	組			単A
PQH068	落蓋側溝(CG型)用鋼製蓋 T-25 410 × 116 × 995	2.650	枚			単A
	小 計					

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	0.406	ton			単A
	路盤紙					
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	44.200	m ²			単A
	燃料類					
P34004	軽油 ハ トロ給油又はドラム渡し	21.820	L			単A
【SP】 P34004	軽油 ハ トロ給油又はドラム渡し	466.907	L			単A
	小 計					
	塗料類					
P35311	接着用プライマー 区画線用	0.453	kg			単A
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106 ~ 0.850mm)	0.453	kg			単A
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	10.297	kg			単A
	小 計					
	建設廃材					
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	4.600	m ³			単A
PRE032	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2.100	m ³			単A
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	12.100	m ³			単A
	小 計					
	その他					
P96041	サドル分水栓 配水管用 150 x 20	4.000	個			単A
P96043	エッジジョイント 分止水栓用 20	4.000	個			単A
P96044	ソフトシール仕切弁 150 2種(7.5K)	5.000	個			単A
P96045	フランジパッキン 全面 150 x 上水(7.5k)	5.000	枚			単A
P96046	フランジボルト・ナット SUS M16 x 80L	30.000	本			単A
	小 計					
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】 JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度A30(13)	0.812	ton			単A
	一般用生コンクリート					
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	4.685	m ³			単A
【SP】 J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.212	m ³			単A
	小 計					
	道路用砕石					
【SP】 J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm	0.410	m ³			単A

事業名	令和7年度 農道平田線道路改良工事
工事名	令和7年度 農道平田線道路改良工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	区画線設置					
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	14.100	m			単A
A66069	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	2.000	m			単A
	小 計					
	U型側溝					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	36.900	m			単A
	蓋版					
A71501	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	9.970	枚			単A
A71502	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	56.880	枚			単A
	小 計					
	構造物とりこわし工					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	0.200	m3			単A
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	2.100	m3			単A
	小 計					
	合 計					

