

利用者名 : 迫 尚樹

設計書番号 : 08-46490080415-10

作成日付 : 2026年 4月 27日 11時29分51秒

設計書種別 : 当初

※※ この用紙は設計書の見出しです。設計書に添付の必要はありません。 ※※



# 工事設計書

設計書総括情報		
事務所名	錦江町役場建設課	
設計書名	全体設計書	
事業名		
積算総括情報		
諸経費体系	S 公共(単独)	
適用単価区分	1 実施単価	
単価適用地区	47 大隅④	
単価適用日	0 令和 8年 4月 1日	
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】	【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %	
工種	04 道路改良	
施工地域	06 一般影響有り(2)その他	
現場環境改善・イメージアップ	02 計上有り(市街地以外)	
消費税税率	04 消費税税率：10%	
契約保証	01 金銭的保証を要す	
週休2日補正	04 4週8休(月単位)(一般土木)	

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**本工事費**					X1000
道路改良 レベル 1		式			Y2E000000
道路土工 レベル 2		式			Y2E010000
掘削工 レベル 3		式			Y2E010100
掘削 (土砂)		式			Y2E010101
土砂掘削 (片切掘削)					SQZ001      0                      080401
	560	m 3			
土砂運搬(標準) 運搬距離1.5km超2.0km以下, DID無し 積込:バック杓山積0.8m3(平積0.6m3)					SQZ002      0                      080401
	560	m3			
整地 (残土受入れ地での処理)					SQZ003      0                      080401
	560	m3			
法面整形工 レベル 3		式			Y2E010G00

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 (切土部)					Y2E010G01
		式			
切土部法面整形 硬質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	463	m <sup>2</sup>			SQZ029      0                      080401
法面工 レベル 2					Y2E0B0000
		式			
法面吹付工 レベル 3					Y2E0B0600
		式			
モルタル吹付					Y2E0B0601
		式			
モルタル吹付工 吹付厚      5 c m 2 5 0 m <sup>2</sup> 以上 5 0 0 m <sup>2</sup> 未満	463	m <sup>2</sup>			S8425      0                      080401
舗装工 レベル 2					Y2J0B0000
		式			
舗装準備工 レベル 3					Y2J0B0100
		式			
不陸修正					Y2J0B0101
		式			

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 粒調碎石 M-30 補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満	581	m <sup>2</sup>			SQ149 0 080401
アスファルト舗装工 レベル 3		式			Y2JOB0B00
表層		式			Y2JOB0BOQ
表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度ギャップ As(改質 I 型) 密度 2.35 t/m <sup>3</sup> , プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)	581	m <sup>2</sup>			SQ155 0 080401
区画線工 レベル 2		式			Y2J150000
区画線工 レベル 3		式			Y2J150100
溶融式区画線		式			Y2J150101
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色: 白色 実線 施工幅 1.5m	213	m			S7001 0 080401
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色: 白色 破線 施工幅 1.5m	50	m			S7001 0 080401

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄層カラー舗装工					Y2J150101
		式			
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	175	m2			S8532 0 080401
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303	31	m2			S8532 0 080401
構造物撤去工 レベル2					Y2E1F0000
		式			
構造物取壊し工 レベル3					Y2E1F0L00
		式			
舗装版取壊し					Y2E1F0L06
		式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	590	m <sup>2</sup>			SQZ184 0 080401
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	20	m			SQZ185 0 080401
アスファルト舗装取壊し運搬処理					Y2E1F0L1P
		式			

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬舗装版破碎 運搬距離7.5km超10.0km以下, DID無し 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	30	m3			SQZ101      0                      080401
* 処分費 (直工内) *					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	30	m3			S9910      0      *                      080401
**直接工事費**					
現場環境改善・イメージアップ		式			Z0010
共通仮設費 (率分)		式			
**共通仮設費計**					
**純工事費**					
現場管理費		式			

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**現場管理費計**					
**工事原価**					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
**一般管理費等計**					
**工事価格**					
消費税相当額		式			
**請負工事費**					
工事価格計					



# 入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条件 条件名 値称
X1000	**本工事費**			
Y2E000000	道路改良 レベル1	式		
Y2E010000	道路土工 レベル2	式		
Y2E010100	掘削工 レベル3	式		
Y2E010101	掘削(土砂)	式		
SQZ001	土砂掘削(片切掘削)	560 m <sup>3</sup>		A=1, B=2, I=1 A=土砂, B=片切掘削, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離1.5km超2.0km以下, DID無し	560 m <sup>3</sup>		A=1, B=1, C=1, D=1, E=12, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=1.5km超2.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地(残土受入れ地での処理)	560 m <sup>3</sup>		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E010G00	法面整形工 レベル3	式		
Y2E010G01	法面整形(切土部)	式		
SQZ029	切土部法面整形 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	463 m <sup>2</sup>		A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 A=切土部, C=無し, D=埴質土、砂及び砂質土、粘性土, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-①-4
Y2E0B0000	法面工 レベル2	式		
Y2E0B0600	法面吹付工 レベル3	式		
Y2E0B0601	モルタル吹付	式		
S8425	モルタル吹付工 吹付厚 5cm	463 m <sup>2</sup>		A=1, B=3, C=1, E=1, F=1 A=吹付厚 5cm, B=250m <sup>2</sup> 以上 500m <sup>2</sup> 未満, C=制限しない 場合, E=通常の場合, F=Ⅵ-2-④-1

# 入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条件 名称	値 称
Y2J0B0000	舗装工 レベル2	式			
Y2J0B0100	舗装準備工 レベル3	式			
Y2J0B0101	不陸整正	式			
SQ149	不陸整正 粒調砕石 M-30	581 ㎡		A=2, B=9, C=7, E=1, F=1 A=補足材料有り, B=補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満, C=粒調砕石 M-30, E=全ての費用, F=IV-1-①-2	
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル3	式			
Y2J0B0B0Q	表層	式			
SQ155	表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t=50mm, 密粒度キヤップ As(改質I型)	581 ㎡		A=1, B=3, C=50, D=4, E=6, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位: mm], D=W=3.0m超, E=密粒度キヤップ As(改質I型), G=締固め後密度 2.35 t/m <sup>3</sup> (標準), H=7°ライムコート PK-3, I=As合材 200 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8	
Y2J150000	区画線工 レベル2	式			
Y2J150100	区画線工 レベル3	式			
Y2J150101	熔融式区画線	式			
S7001	区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色	213 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=実線, B=白色, C=施工幅 1.5cm, D=塗布厚 1.5mm, E=供用区間, F=排水性舗装でない場合, G=昼間単価, H=無し, I=VI-1-①-1	
S7001	区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色	50 m		A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=破線, B=白色, C=施工幅 1.5cm, D=塗布厚 1.5mm, E=供用区間, F=排水性舗装でない場合, G=昼間単価, H=無し, I=VI-1-①-1	
Y2J150101	薄層カー舗装工	式			

# 入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／ 単位	単価 金額	条 件 名 称 価 称
S8532	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	175 m2		A=14, B=7, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301, B=樹脂系すべり止め舗装 1 00m2以上, C=時間的制約を受けない場合, D=夜間作業をしない, F=新 設アスファルト舗装, G=トップコート有り, H=1.0m超え, I=VI-2-⑦ -1
S8532	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303	31 m2		A=16, B=9, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303, B=樹脂系すべり止め舗装 1 00m2未満, C=時間的制約を受けない場合, D=夜間作業をしない, F=新 設アスファルト舗装, G=トップコート有り, H=1.0m超え, I=VI-2-⑦ -1
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル2	式		
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル3	式		
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式		
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	590 m <sup>2</sup>		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=全ての費用 , H=IV-3-②-2
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	20 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用, F=IV-3-③-1
Y2E1F0L1P	アスファルト舗装取壊し運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離7.5km超10.0km以下, DID無し	30 m3		A=3, B=2, C=1, D=41, E=1, F=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策), C=無 し, D=7.5km超10.0km以下, E=全ての費用, F=II-2-25-1
#0042	* 処分費 (直工内) *			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)	30 m3		A=1, B=1, C=3700 A=アスファルト塊 (掘削), B=m3当り, C=受入料金 (円/単位)
G0000	** 直接工事費 **			

# 入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条 件 名 称
Z0010	現場環境改善・イメージアップ	式		
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	**共通仮設費計**			
G2000	**純工事費**			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	**現場管理費計**			
G4000	**工事原価**			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	**一般管理費等計**			
G4800	**工事価格**			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	**請負工事費**			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

