

利用者名 : 迫 尚樹

設計書番号 : 08-46490080417-10

作成日付 : 2026年 4月 22日 8時53分38秒

設計書種別 : 当初

※※ この用紙は設計書の見出しです。設計書に添付の必要はありません。 ※※

工事設計書

設計書総括情報	
事務所名	錦江町役場建設課
設計書名	全体設計書
事業名	
積算総括情報	
諸経費体系	S 公共(単独)
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	47 大隅④
単価適用日	0 令和 8年 4月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %
工種	06 舗装
施工地域	03 一般影響有り(2)現道4工種
現場環境改善・イメージアップ	07 計上無し
消費税税率	04 消費税税率：10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
週休2日補正	04 4週8休(月単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
舗装 レベル 1		式			Y2J000000
舗装工 レベル 2		式			Y2J0B0000
舗装準備工 レベル 3		式			Y2J0B0100
不陸整正		式			Y2J0B0101
不陸整正 粒調碎石 M-30 補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満	675	m ²			SQ149 0 080401
アスファルト舗装工 レベル 3		式			Y2J0B0B00
表層		式			Y2J0B0B0Q
表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度ギャップ As(改質 I 型) 密度 2.35 t/m ³ , プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)	675	m ²			SQ155 0 080401

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工 レベル 2		式			Y2E1F0000
構造物取壊し工 レベル 3		式			Y2E1F0L00
舗装版取壊し		式			Y2E1F0L06
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	675	m ²			SQZ184 0 080401
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SQZ185 0 080401
運搬処理工 レベル 3		式			Y2E1F1Z00
殻運搬処理		式			Y2E1F1Z01
殻運搬舗装版破碎 運搬距離13.5km超19.5km以下, DID無し 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	34	m ³			SQZ101 0 080401
処分費(直工内)					#0042

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	34	m3			S9910 0 * 080401
直接工事費					
共通仮設費（ 率分）		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		式			
現場管理費計					
工事原価					
一般管理費		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条件 名称	値 称
X1000	**本工事費**				
Y2J000000	舗装 レベル1	式			
Y2J0B0000	舗装工 レベル2	式			
Y2J0B0100	舗装準備工 レベル3	式			
Y2J0B0101	不陸修正	式			
SQ149	不陸修正 粒調碎石 M-30	675 m ²		A=2, B=9, C=7, E=1, F=1 A=補足材料有り, B=補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満, C=粒調碎石 M-30, E=全ての費用, F=IV-1-①-2	
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル3	式			
Y2J0B0B0Q	表層	式			
SQ155	表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t=50mm, 密粒度キヤップAs(改質I型)	675 m ²		A=1, B=3, C=50, D=4, E=6, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位: mm], D=W=3.0m超, E=密粒度キヤップAs(改質I型), G=締固め後密度 2.35 t/m ³ (標準), H=7°ライムコート PK-3, I=As合材 200 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8	
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル2	式			
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル3	式			
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式			
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	675 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=全ての費用, H=IV-3-②-2	
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	10 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用, F=IV-3-③-1	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条件 件名 値称
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離13.5km超19.5km以下, DID無し	34 m3		A=3, B=2, C=1, D=58, E=1, F=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策), C=無し, D=13.5km超19.5km以下, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-25-1
#0042	* 処分費 (直工内) *			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)	34 m3		A=1, B=1, C=3700 A=アスファルト塊 (掘削), B=m3当り, C=受入料金 (円/単位)
G0000	** 直接工事費 **			
Z0050	共通仮設費 (率分)	式		
G1000	** 共通仮設費計 **			
G2000	** 純工事費 **			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	** 現場管理費計 **			
G4000	** 工事原価 **			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	** 一般管理費等計 **			
G4800	** 工事価格 **			
Z0038	消費税相当額	式		

