令和8年度　大原地区住宅配水管切替工事　　見積り比較表　　No.1

名　称　・　形　状　等	単位	見　積　金　額			採用金額（平均）	備　考
集水ピット　SUS304　600×700×590H	ケ				362,000	
ピット受台　SS400　600×700×125H	組				47,000	
ポンプ架台蓋版　SUS304　450×450	組				32,000	
流入管支持金具　SUS304　W450×339H	組				26,000	
流出管支持金具　SUS304　W200×270H　50A	組				20,000	
排水管支持金具　SUS304　W200×136H　50A	組				22,000	
付帯装置・外タラップ改造　工場組立費	式				150,000	
流出管　片フランジ　SUS　50A×1100L	本				38,300	
流出管　片フランジ　SUS　50A×1000L	基				28,200	
付帯配管　工場組立費	組				80,000	
配水池撤去・運搬・設置	式				350,000	