



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

令和8年度 川東用水路改修工事

令和8年度 川東用水路改修工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:令和8年度 川東用水路改修工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:令和8年度 川東用水路改修工事

[illegible]

工事別工事名:令和8年度 川東用水路改修工事

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	作業土工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	35.000	m3			S単 9号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.000	m3			S単 8号
S01041	人力士工(埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	30.000	m3			S単 1号
S01041	人力士工(盛土) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(I)	3.000	m3			S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	48.000	m ²			S単 11号
SA0152	盛土法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	19.000	m ²			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
000002	残土処理工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km 以下	5.000	m3			S単 10号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
000003	開渠工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00001	三面張水路工 I型 1500×1000×2000	11.000	m			T単 1号
T00002	L型水路工 1500×1000	16.000	m			T単 2号
T00003	断面移行部水路工 1500×1000	1.000	箇所			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
000004	構造物取壊し		式		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.900	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
000005	殻運搬処理		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.900	m3			S単 14号
S02123	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.900	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
000006	木根等処分費		式		1.000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	8.000	空m3			S単 7号

[illegible]

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
S02123	建設廃材(伐採木)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(伐採木) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE035	建設廃材(伐採木) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
S03701	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	満			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
	1) 規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 7号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	13.5km 以下, 良好			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1) 運搬距離	13.5km 以下		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 路面条件	良好		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
M03005	タンクトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	10t積級	2.730	供用日			
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 10.0 t 積	2.730	供用日			
P34004	軽油					
	パトロール給油又はドラム渡し	126.000	L			
R01022	運転手 (一般)					
		2.100	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単－ 8号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブジェクト				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 11号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0152	盛土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	有り				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0311	浮力防止用コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0311	底版コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(高炉B) W/C55%			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-40(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0312	基礎型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	一般型枠,均しコンクリート			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	一般型枠,均しコンクリート			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 22号 ***					
SQ5803	三面張水路		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 質量による区分(単位当り質量) U 型, 1000kgを超え2000kg/個以下, 1000kgを超え2000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格・仕様(規格 I) 4) 時間的制約	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし				
	5) 使用区分 6) 呼称	質量による区分(単位当り質量) U型 1000kgを超え2000kg/個以下				
	7) 質量(規格 II) 8) 製品コード (質量別の場合)	1000kgを超え2000kg/個以下 PRB221				
	9) L=1000を使用 10) L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	11) 法面小断面 12) 法面縦排水	- -				
	13) 再利用撤去の有無 14) 材料単価0円区分 (二次製品水路)	再利用撤去を行なわない なし				
	15) 基礎碎石の施工有無 16) 基礎碎石の種別 17) 基礎碎石の規格 18) 基礎碎石ありの場合の断面積	基礎碎石の施工有り 再生クラッシュラン RC-40 0.255㎡				
	19) 材料単価0円区分 (基礎碎石) 21) 基礎コンクリートの断面積 23) 底部コンクリートの断面積	なし 0.000㎡ 0.000㎡				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB221	U字溝 (大型・軽荷) 1500×1000mmL=2m	0.500	本			
J03118	再生クラッシュラン RC-40	0.306	m3			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 23号 ***					
SQ5803	L型水路		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 質量による区分(単位当り質量) U 型, 1000kg/個以下, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格・仕様(規格 I) 4) 時間的制約	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし				
	5) 使用区分 6) 呼称	質量による区分(単位当り質量) U型 1000kg/個以下				
	7) 質量(規格 II) 8) 製品コード (質量別の場合)	1000kg/個以下 PRE235				
	9) L=1000を使用 10) L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	11) 法面小断面 12) 法面縦排水	- -				
	13) 再利用撤去の有無 14) 材料単価0円区分 (二次製品水路)	再利用撤去を行なわない なし				
	15) 基礎碎石の施工有無 16) 基礎碎石の種別 17) 基礎碎石の規格 18) 基礎碎石ありの場合の断面積	基礎碎石の施工有り 再生クラッシュラン RC-40 0.243㎡				
	19) 材料単価0円区分 (基礎碎石)	なし				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRE235	L型水路 (T-2 5 まで) H=1000mm L=2000mm	0.500	本			
J03118	再生クラッシュラン RC-40	0.292	m3			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 24号 ***					
SQ5803	L型水路		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	三面張水路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	I型 1500×1000×2000					
SQ5803	三面張水路 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 質量による区分(単位当り質量) U型, 1000kgを 超え2000kg/個以下, 1000kgを超え2000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 22号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C65%	0.850	m3			S単 16号
SA0312	基礎型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S単 20号
SA0311	浮力防止用コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C65%	1.380	m3			S単 17号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	L型水路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1500×1000					
SQ5803	L型水路 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 質量による区分(単位当り質量) U型, 1000kg/ 個以下, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 23号
SA0311	浮力防止用コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C65%	1.440	m3			S単 17号
SA0311	底版コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-40(高炉B) W /C55%	1.250	m3			S単 18号
S03701	鉄筋工 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.115	ton			S単 6号
SQA996	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	50.000	孔			S単 25号
P96001	差筋アンカー D13	50.000	本			
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C65%	1.250	m3			S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.500	m ²			S単 21号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	断面移行部水路工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1500×1000					
SQ5803	L型水路 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 質量による区分(単位当り質量) U型, 1000kg/ 個以下, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない	4.000	m			S単 24号
SA0311	浮力防止用コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C65%	0.300	m3			S単 17号
SA0311	底版コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-40(高炉B) W /C55%	0.210	m3			S単 18号
S03701	鉄筋工 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.018	ton			S単 6号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.594	m ²			S単 15号
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W	0.200	m3			S単 19号

工事別工事名:令和8年度 川東用水路改修工事

[illegible]

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	3.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事					
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事					
工事別工事名:令和8年度 川東用水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0152	盛土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
M03005	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	バックホウ[クローラ型・へ超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0311	浮力防止用コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	令和8年度 川東用水路改修工事
工事名	令和8年度 川東用水路改修工事

工事別工事名: 令和8年度 川東用水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
SA0311	底版コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(高炉B) W/C55%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-40(高炉B) W/C55%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02124	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 19号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SA0312	基礎型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度	川東用水路改修工事
工事名	令和8年度	川東用水路改修工事

工事別工事名:令和8年度 川東用水路改修工事

[illegible]