

設計概要

[illegible]

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	錦江町役場建設課
設 計 書 名	全体設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	S 公共(単独)
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	47 大隅④
単 価 適 用 日	0 令和 8年 8月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善・イメージアップ 消費税税率 契約保証 週休 2 日補正	4 0 % 0 1 河川 0 9 補正無し 0 2 計上有り (市街地以外) 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
河川修繕	レベル 1		式			Y15000000
石積接着補強工事	レベル 2		式			Y15010000
石積接着補強工事	レベル 3		式			Y15010B00
石積接着補強工事			式			Y15010B01
目地付着物除去工		164	m2			V0001 0 080801 施工内訳0-0001号表
石積空洞部洗浄下地処理工		164	m2			V0002 0 080801 施工内訳0-0002号表 ★
水抜き加工シート設置工		164	箇所			V0003 0 080801 施工内訳0-0003号表 ★
石積専用接着剤注入工		4,911	リットル			V0004 0 080801 施工内訳0-0004号表 ★

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面刷毛引工					V0005 0 080801
	164	m2			施工内訳0-0005号表
護岸嵩上げ工 レベル 2		式			Y15060000
護岸嵩上げ工 レベル 3		式			Y15060100
護岸嵩上げ工		式			Y15060101
一般型枠 小型構造物					SQZ104 0 080801
	14	m ²			
コンクリート打設 21- 8-20(高炉), 小型車割増無し 水平打設距離18m超20m以下 一般養生	5	m3			SQ102 0 080801
チップング (厚 2 c m以下)					SQZ368 0 080801
	13	m ²			
異形鉄筋 (S D 3 4 5) D 1 3 mm					T0673 0
	0.03	t			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満					SQZ411 0 080801
	120	孔			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂カプセル φ 13×95					F0005 0
	120	本			★
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
現場環境改善・イメージアップ					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					
現場管理費					
		式			
＊ ＊現場管理費計＊ ＊					
＊ ＊工事原価＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費							
				式			
契約保証費							
				式			
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額							
				式			
請負工事費							
工事価格計							
消費税相当額計							
				式			
請負工事費計							

目地付着物除去工

V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁0-0007

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			R2500 1
石工	12.5	人			R0700 1
諸雑費	3	%			#01
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

石積空洞部洗浄下地処理工

V0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁0-0008

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.33	人			R2500 1
石工	1.33	人			R0700 1
普通作業員	2.67	人			R0200 1
塗布型吸水調整材	5	k g			F0001
諸雑費	5	%			#01
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.33	人			R25001
石工	1.33	人			R07001
水抜き加工シート	100	枚			F0002
諸雑費	10	%			#01
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

石積専用接着剤注入工

V0004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

頁0-0010

100 リツ トル 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.25	人			R2500 1
石工	0.25	人			R0700 1
特殊作業員	0.25	人			R0100 1
普通作業員	0.25	人			R0200 1
石積専用接着剤	8.72	セット			F0003
小型注入ポンプ損料 2.3L/min～max10.3L/min	0.25	日			F0004
諸雑費	3	%			#01
*** 合 計 ***	100	リツ トル			
*** 単位当り計 ***	1	リツ トル			

頁0-0011

表面刷毛引工

V0005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

100

m2

当り

[illegible]

入力データ一覧表

頁0-0012

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊			
Y15000000	河川修繕 レベル 1	式		
Y15010000	石積接着補強工事 レベル 2	式		
Y15010B00	石積接着補強工事 レベル 3	式		
Y15010B01	石積接着補強工事	式		
V0001	目地付着物除去工	164 m ²		
V0002	石積空洞部洗浄下地処理工	164 m ²		
V0003	水抜き加工シート設置工	164 箇所		
V0004	石積専用接着剤注入工	4,911 リットル		
V0005	表面刷毛引工	164 m ²		
Y15060000	護岸嵩上げ工 レベル 2	式		
Y15060100	護岸嵩上げ工 レベル 3	式		
Y15060101	護岸嵩上げ工	式		
SQZ104	一般型枠 小型構造物	14 m ²		A=1, B=2, C=1 A=一般型枠, B=小型構造物, C=Ⅱ-4-②-2
SQ102	コンクリート打設 21- 8-20(高炉), 小型車割増無し	5 m ³		A=2, B=9, C=9, D=12, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1 A=小型構造物, B=水平打設距離18m超20m以下, C=クレーン車打設(17<H≤25), D=21- 8-20, E=高炉, G=小型車割増無し, H=一般養生, L=全ての費用, M=Ⅱ-4-①-4
SQZ368	チップング (厚 2 c m以下)	13 m ²		A=1 A=Ⅳ-3-21-2
T0673	異形鉄筋 (S D 3 4 5) D 1 3 mm	0.03 t		

入力データ一覧表

頁0-0013

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
SQZ411	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	120 孔		A=1, B=1 A=30mm以上200mm未満, B=Ⅱ-2-⑮-2
F0005	樹脂カプセル φ13×95	120 本		
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0010	現場環境改善・イメージアップ	式		
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊＊現場管理費計＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊＊請負工事費＊＊			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

頁0-0015

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	塗布型吸水調整材	k g						
F0002	水抜き加工シート	枚						
F0003	石積専用接着剤	セット						
F0004	小型注入ポンプ損料 2.3L/min～max10.3L/min	日						
F0005	樹脂カプセル φ13×95	本						