

利用者名 ： 迫 尚樹

設計書番号 ： 08-46490080928-10

作成日付 ： 2026年 9月28日 16時41分30秒

設計書種別 ： 当 初

※※ この用紙は設計書の見出しです。設計書に添付の必要はありません。 ※※

設計概要

[illegible]

工 事 設 計 書

設計書総括情報

事 務 所 名

錦江町役場建設課

設 計 書 名

全体設計書

事 業 名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

S 公共(単独)

適用単価区分

1 実施単価

単価適用地区

47 大隅④

単 価 適 用 日

0 令和 8年 9月 1日

積算条件／諸経費情報

【 当 世 代 】

【 前 世 代 】

前払率 (%)
工種
施工地域
現場環境改善・イメージアップ
消費税税率
契約保証

4 0 %
0 6 舗装
0 9 補正無し
0 7 計上無し
0 4 消費税税率：1 0 %
0 1 金銭的保証を要す

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
舗装	レベル 1					Y2J000000
			式			
舗装工	レベル 2					Y2J0B0000
			式			
舗装準備工	レベル 3					Y2J0B0100
			式			
クラック抑制工						Y2J0B0101
			式			
	クラック防止シート張					SQZ447 0 080901
		600	m			
	クラック抑制シート					F0001 0
サミシート W=50		600	m			★
アスファルト舗装工	レベル 3					Y2J0B0B00
			式			
下層路盤						Y2J0B0B01
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層	下層路盤（歩道部） 再生砕石 RC-40 1層施工	60	m ²			SQ150 0 080901
			式			Y2J0B0B0Q
	表層（車道・路肩部）W=3.0m超 t = 50mm, 密粒度As（再生） 密度 2.35 t / m ³ , タックコート PK-4 As合材 100 t 未満/工事（通常時間帯）	400	m ²			SQ155 0 080901
	伸縮目地工 瀝青質系	18	m ²			S8480 0 080901
構造物撤去工 レベル 2			式			Y2E1F0000
構造物取壊し工 レベル 3			式			Y2E1F0L00
コンクリート構造物取壊し			式			Y2E1F0L01
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要		36	m ³			S7031 0 080901
運搬処理工 レベル 3			式			Y2E1F1Z00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					Y2E1F1Z01
		式			
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下, DID無し 機械積込	36	m3			SQZ101 0 080901
処分費(直工内)					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	36	m3			S9910 0 * 080901
直接工事費					
共通仮設費(率分)					
		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊現場管理費計＊ ＊						
＊ ＊工事原価＊ ＊						
一般管理費						
契約保証費			式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊			式			
＊ ＊工事価格＊ ＊						
消費税相当額			式			
＊ ＊請負工事費＊ ＊						
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

入力データ一覧表

頁0-0008

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y2J000000	舗装 レベル 1	式		
Y2J0B0000	舗装工 レベル 2	式		
Y2J0B0100	舗装準備工 レベル 3	式		
Y2J0B0101	クラック抑制工	式		
SQZ447	クラック防止シート張	600 m		A=1, B=1 A=全ての費用, B=IV-3-⑦-3
F0001	クラック抑制シート	600 m		
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B0B01	下層路盤	式		
SQ150	下層路盤（歩道部） 再生砕石 RC-40	60 m ²		A=3, B=1, D=100, G=2, I=1, J=1 A=歩道部, B=下層路盤, D=全仕上り厚 [mm] , G=再生砕石 RC-40, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B0Q	表層	式		
SQ155	表層（車道・路肩部）W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As（再生）	400 m ²		A=1, B=3, C=50, D=4, E=3, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位：mm] , D=W=3.0m超, E=密粒度As（再生）, G=締固め後密度 2.35 t /m ³ （標準）, H=タックコート PK-4 , I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8
S8480	伸縮目地工 瀝青質系	18 m ²		A=1, B=1 A=瀝青質系, B=3-6-24
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル 2	式		
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル 3	式		

入力データ一覧表

頁0-0009

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
Y2E1F0L01	コンクリート構造物取壊し	式		
S7031	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	36 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 A=無筋構造物, B=機械施工, C=不要, D=昼間単価, E=無し, F=Ⅵ-1-④-1
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル 3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下, DID無し	36 m3		A=1, B=1, C=1, D=44, E=1, F=1 A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=無し, D=8.0km超10.9km以下, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-25-1
#0042	* 処分費 (直工内) *			
S9910	産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋)	36 m3		A=3, B=1, C=4800 A=コンクリート塊 (無筋), B=m3当り, C=受入料金 (円/単位)
G0000	** 直接工事費 **			
Z0050	共通仮設費 (率分)	式		
G1000	** 共通仮設費計 **			
G2000	** 純工事費 **			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	** 現場管理費計 **			
G4000	** 工事原価 **			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	** 一般管理費等計 **			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
G4800	**工事価格**			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	**請負工事費**			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	クラック抑制シート	m						