工事名称　　令和８年度　錦江町花瀬自然公園流水プール改修工事

工事場所　　鹿児島県肝属郡錦江町田代川原地内

（工事価格　　）

（調査基準価格　　）

（調査基準価格の100/110　　）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式		CH2 調査基準価格割戻

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
【種目】1	1	式		WP
計				

【種目】1　塗装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（流水プール）						(コメント)
養生	一 般　RC･SRC造 地上階	437	㎡			B0-132515 No.1　資料
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	437	㎡			B0-132531 No.1　資料
下地処理	高圧水洗浄10～15Mpa程度 既存塗膜撤去（サンダー掛け） 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り)	437	㎡			(見積り・刊行物等)
底面塗装	プールコート施工 システムRC-326同等品	437	㎡			(見積り・刊行物等)
防滑仕上塗装	ウレタン樹脂溶剤形	437	㎡			(見積り・刊行物等)
小計						(小計)
（幼児プール）						(コメント)
養生	一 般　RC･SRC造 地上階	37	㎡			B0-132515 No.1　資料
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	37	㎡			B0-132531 No.1　資料
下地処理	高圧水洗浄10～15Mpa程度 既存塗膜撤去（サンダー掛け） 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り)	37	㎡			(見積り・刊行物等)
底面塗装	プールコート施工 システムRC-326同等品	37	㎡			(見積り・刊行物等)
防滑仕上塗装	ウレタン樹脂溶剤形	37	㎡			(見積り・刊行物等)
小計						(小計)
（スライダープール）						(コメント)
養生	一 般　RC･SRC造 地上階	86	㎡			B0-132515 No.1　資料
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	86	㎡			B0-132531 No.1　資料
下地処理	高圧水洗浄10～15Mpa程度 既存塗膜撤去（サンダー掛け） 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り)	86	㎡			(見積り・刊行物等)
底面塗装	プールコート施工 システムRC-326同等品	86	㎡			(見積り・刊行物等)
防滑仕上塗装	ウレタン樹脂溶剤形	86	㎡			(見積り・刊行物等)

【種目】1　塗装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計						(小計)
(防水工事)						(コメント)
防水処理	シーリング（下地処理共）	153	m			(見積り・刊行物等)
計						