工事名称　　令和８年度　田代中学校バリアフリー化ほか改修工事

工事場所　　鹿児島県肝属郡錦江町田代麓5624番地田代中学校地内

共通費積算基準　：　令和８年　４月１日改訂版　（係数T=４　工事種別：改修）

単価適用日　　：　令和８年１０月１日　　刊行物　秋号・１１月号

：
工期　　：
説明会　　：

（工事概要）

棟別名称　：　バリアフリー化ほか

工事種別　：　改修

構　造　　：

階　数　　：

延床面積　：

（工事価格　　）

（調査基準価格　　）

（調査基準価格の100/110　　）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式		CH2 調査基準価格割戻

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
バリアフリー化建築工事	1	式		WP
特別支援教室建築工事	1	式		WP
特別支援教室電気設備工事	1	式		WP
特別支援教室機械設備工事	1	式		WP
渡り廊下改修建築工事	1	式		WP
渡り廊下改修電気設備工事	1	式		WP
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
【種目】バリアフリー化ほか	1	式		WP
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
【種目】内部改修	1	式		WP
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
【種目】電気設備	1	式		WP
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
【種目】機械設備	1	式		WP
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
【種目】渡り廊下	1	式		WP
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
【種目】渡り廊下	1	式		WP
計				

【種目】バリアフリー化ほか

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
東廊下側 庇付 スロープ設置	1	式		001
西廊下側 スロープ設置	1	式		002
屋内運動場側 車椅子昇降機設置	1	式		003
渡り廊下南側 スロープ設置	1	式		004
渡り廊下北側 スロープ設置	1	式		005
音楽教室前 スロープ設置	1	式		006
技術室前 スロープ設置	1	式		006
家庭調理室前 スロープ設置	1	式		006
管理棟玄関・ホール スロープ設置	1	式		009
発生材処理	1	式		011
計				

【種目】内部改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		001
防水	1	式		009
木	1	式		012
金属	1	式		014
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
撤去	1	式		021
計				

【種目】電気設備

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		001
動力設備	1	式		002
計				

【種目】機械設備

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		001
換気設備	1	式		002
自動制御設備	1	式		004
衛生器具設備	1	式		005
給水設備	1	式		006
排水設備	1	式		007
給湯設備	1	式		008
計				

【種目】渡り廊下

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄骨	1	式		007
屋根及びとい	1	式		013
左官	1	式		015
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
撤去	1	式		021
計				

【種目】渡り廊下

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
配線	1	式		001
撤去	1	式		001
計				

【種目】バリアフリー化ほか

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
東廊下側 庇付 スロープ設置	直接仮設	1	式		001
東廊下側 庇付 スロープ設置	土工・地業	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	コンクリート	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	型　枠	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	鉄　筋	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	鉄　骨	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	防　水	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	金　属	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	屋　根	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	と　い	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	左　官	1	式		WP
東廊下側 庇付 スロープ設置	撤　去	1	式		WP
計					
西廊下側 スロープ設置	直接仮設	1	式		001
西廊下側 スロープ設置	土工・地業	1	式		WP
西廊下側 スロープ設置	コンクリート	1	式		WP
西廊下側 スロープ設置	型　枠	1	式		WP
西廊下側 スロープ設置	鉄　筋	1	式		WP
西廊下側 スロープ設置	左　官	1	式		WP
西廊下側 スロープ設置	塗　装	1	式		WP

【種目】バリアフリー化ほか

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
西廊下側 スロープ設置	雑	1	式		WP
計					
屋内運動場側 車椅子昇降機設置	直接仮設	1	式		WP
屋内運動場側 車椅子昇降機設置	左　官	1	式		WP
屋内運動場側 車椅子昇降機設置	撤　去	1	式		WP
計					
渡り廊下南側 スロープ設置	直接仮設	1	式		001
渡り廊下南側 スロープ設置	左　官	1	式		WP
渡り廊下南側 スロープ設置	撤　去	1	式		WP
計					
渡り廊下北側 スロープ設置	直接仮設	1	式		001
渡り廊下北側 スロープ設置	コンクリート	1	式		WP
渡り廊下北側 スロープ設置	型　枠	1	式		WP
渡り廊下北側 スロープ設置	鉄　筋	1	式		WP
渡り廊下北側 スロープ設置	左　官	1	式		WP
渡り廊下北側 スロープ設置	撤　去	1	式		WP
計					
音楽教室前 スロープ設置	直接仮設	1	式		001
音楽教室前 スロープ設置	地　業	1	式		WP
音楽教室前 スロープ設置	コンクリート	1	式		WP

【種目】バリアフリー化ほか

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
音楽教室前 スロープ設置	型　枠	1	式		WP
音楽教室前 スロープ設置	鉄　筋	1	式		WP
音楽教室前 スロープ設置	左　官	1	式		WP
音楽教室前 スロープ設置	撤　去	1	式		WP
計					
技術室前 スロープ設置	直接仮設	1	式		001
技術室前 スロープ設置	地　業	1	式		WP
技術室前 スロープ設置	コンクリート	1	式		WP
技術室前 スロープ設置	型　枠	1	式		WP
技術室前 スロープ設置	鉄　筋	1	式		WP
技術室前 スロープ設置	左　官	1	式		WP
技術室前 スロープ設置	撤　去	1	式		WP
計					
家庭調理室前 スロープ設置	直接仮設	1	式		001
家庭調理室前 スロープ設置	地　業	1	式		WP
家庭調理室前 スロープ設置	コンクリート	1	式		WP
家庭調理室前 スロープ設置	型　枠	1	式		WP
家庭調理室前 スロープ設置	鉄　筋	1	式		WP
家庭調理室前 スロープ設置	左　官	1	式		WP
家庭調理室前 スロープ設置	撤　去	1	式		WP

【種目】バリアフリー化ほか

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
管理棟玄関・ホール スロープ設置	直接仮設	1	式		001
管理棟玄関・ホール スロープ設置	コンクリート	1	式		WP
管理棟玄関・ホール スロープ設置	鉄　筋	1	式		WP
管理棟玄関・ホール スロープ設置	金　属	1	式		WP
管理棟玄関・ホール スロープ設置	左　官	1	式		WP
管理棟玄関・ホール スロープ設置	内　装	1	式		WP
管理棟玄関・ホール スロープ設置	撤　去	1	式		WP
計					
発生材処理	積込み・運搬費・処分費	1	式		001
発生材処理	産廃税	1	式		WP
計					

【種目】内部改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
防水		1	式		002
計					
木		1	式		001
計					
金属	内部	1	式		002
計					
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					
撤去	撤去	1	式		001
撤去	運搬・処分	1	式		002
撤去	産廃税	1	式		WP
計					

【種目】電気設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
計					
動力設備	動力分岐	1	式		002
計					

【種目】機械設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		001
空気調和設備	配管設備	1	式		003
空気調和設備	総合調整	1	式		004
計					
換気設備	機器設備	1	式		001
計					
自動制御設備		1	式		001
計					
衛生器具設備		1	式		001
計					
給水設備		1	式		001
計					
排水設備		1	式		001
計					
給湯設備		1	式		001
計					

【種目】渡り廊下

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
左官	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					
内外装	外部	1	式		001
計					

【種目】渡り廊下

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去	撤去	1	式		001
撤去	運搬・処分	1	式		002
撤去	産廃税	1	式		WP
計					

【種目】渡り廊下

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
配線		1	式		001
計					
撤去		1	式		001
計					

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	3.5	㎡			B0-132511 No.1 標準
墨出し	小規模 S造 外部廊下	3.5	㎡			B0-132514 No.1 資料
墨出し(外部改修)	スロープ設置	10.3	㎡			B0-181214 No.1 ※標準
養生(外部改修)	スロープ設置	10.3	㎡			B0-181281 No.1 ※標準
整理清掃後片付け(外部改修)	スロープ設置	10.3	㎡			B0-181282 No.1 ※標準
単管抱足場	掛払い手間 10m未満　供用1日賃料 基本料　修理費含む	37.9	㎡			代価表　0001
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用1日賃料 基本料　修理費含む	37.9	㎡			代価表　0002
仮設材運搬(単管抱足場)		37.9	㎡			B0-131664 No.1 標準
仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		37.9	㎡			B0-131688 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　土工・地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	人力土工 - -	0.5	m3			B0-132233 No.1 標準
埋戻し	人力土工　- -	0.1	m3			B0-132251 No.1 標準
盛り土	人力土工　- 発生土	0.4	m3			B0-132251 No.1 ※標準
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.2	m3			B0-133421 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 21-15-20	0.1	m3			B1-000161 No.1 独自 鉄骨基礎
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-20	0.5	m3			B1-000161 No.1 独自 スロープ立上り
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	1.4	m3			B1-000161 No.1 独自 土間
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	0.4	m3			B1-000161 No.1 独自 階段
打設手間	人力　小型構造物基礎	0.6	m3			代価表　0003
打設手間	人力　土間	1.4	m3			代価表　0004
打設手間	人力　階段	0.4	m3			代価表　0005
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　型　枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠	12.3	㎡			B0-434411 No.1 ※補単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	12.3	㎡			B0-434421 No.1 市場
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	6.9	㎡			B0-134441 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　鉄　筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D10mm	0.12	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D13mm	0.01	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.13	t			B0-436212 No.1　補単
鉄筋運搬	4t車 30km程度　細物	0.13	t			B1-000258 No.1　独自
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	6φ　150×150	4.2	㎡			B1-000002 No.1　独自
差筋アンカー	BD10×450	72	本			刊行物- 1 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
差筋アンカー	BD13×600	8	本			刊行物- 2 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　鉄　骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(鋼材) 形鋼　(SS400)	H-100×50×5×7	0.06	t			刊行物- 3 建設物価　P-27 積算資料　P-31
形鋼　(SS400)	H-125×60×6×8	0.06	t			刊行物- 4 建設物価　— 積算資料　P-31
鋼管 (STKR400)	□-100×100×2.3	0.03	t			刊行物- 5 建設物価　P-47 積算資料　P-45
鋼板 (SS400)	PL-6	0.02	t			刊行物- 6 建設物価　P-40 積算資料　P-41
鋼板 (SS400)	PL-12	0.01	t			刊行物- 7 建設物価　P-40 積算資料　P-41
鋼板 (SS400)	PL-16	0.01	t			刊行物- 8 建設物価　P-40 積算資料　P-41
規格加算	SS400相当	0.04	t			刊行物- 9 建設物価　P-8 積算資料　P-13
鋼材スクラップ	ﾍﾋﾞｰ　H2	▲0.01	t			刊行物- 10 建設物価　P-795 積算資料　—
工場製作費		0.19	t			刊行物- 11 建築ｺｽﾄ情報　P-185 建築施工単価　—
工場溶接	6mm換算	5.6	m			刊行物- 12 建築ｺｽﾄ情報　P-185 建築施工単価　—
溶融亜鉛メッキ	形鋼類　HDZT77	0.08	t			刊行物- 13 建築ｺｽﾄ情報　— 建築施工単価　P-223
溶融亜鉛メッキ	形鋼類　HDZT70	0.06	t			刊行物- 14 建築ｺｽﾄ情報　— 建築施工単価　P-223
溶融亜鉛メッキ	鋼管類　HDZT56	0.05	t			刊行物- 15 建築ｺｽﾄ情報　— 建築施工単価　P-223
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	0.19	t			代価表　0007 建築ｺｽﾄ情報　P-187 建築施工単価　P-211
鋼材運搬費		0.19	t			刊行物- 16 建築ｺｽﾄ情報　P-187 建築施工単価　P-211
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ (F8T)	溶融亜鉛メッキ M16　L=45 所要数量	17	組			刊行物- 17 建設物価　— 積算資料　P-61
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	16	本			B0-137422 No.1　参考
アンカーボルト	M16　L=400	4	本			刊行物- 18 建設物価　P-68 積算資料　P-68
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱)　取付手間	4	本			B0-137411 No.1　参考
あと施工アンカー (材工)	ケミカルアンカー R-12N　M12×160	8	本			刊行物- 19 建築ｺｽﾄ情報　— 建築施工単価　P-309

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　鉄　骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　防　水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10×10	2.3	m			B1-000262 No.1　独自 屋根　雨押さえ包み部
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　金　属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
グレーチング溝蓋	SUS製　W=100　L=1,920	1	か所			見積（金属）－1
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	取付手間 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅100	1.9	m			B0-235837 No.1　※協議
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　屋　根

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 折板葺き	t＝0.6　山高88 GL鋼鈑同等品	5.9	㎡			見積（屋根）－1
タイトフレーム	山高88用	4.6	m			見積（屋根）－2
タイトフレーム（妻用）	山高88用	4	か所			見積（屋根）－3
雨押さえ包み	t＝0.6 GL鋼鈑同等品	2.3	m			見積（屋根）－4
止面戸（ｺｰｷﾝｸﾞ共）	山高88用	2.3	m			見積（屋根）－5
ケラバ包み	t＝0.6 GL鋼鈑同等品	5.2	m			見積（屋根）－6
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　と い

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塩ビ角樋	120×120 吊り金具共　@600以下	2.3	m			B0-235871 No.1　※協議
集水器	塩ビ　角型　W120用	1	か所			刊行物- 20 建築ｺｽﾄ情報　P-267 建築施工単価　—
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75 受金物共　@1200以下	3.5	m			B0-235854 No.1　※標準
エルボ	塩ビ　径75用	3	か所			刊行物- 21 建築ｺｽﾄ情報　P-267 建築施工単価　—
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ		2.1	㎡			B0-236213 No.1 ※参考
床 コンクリート直均し仕上	刷毛引き仕上	12.2	㎡			刊行物- 22 建築ｺｽﾄ情報 P-293 建築施工単価 P-327
天端コンクリート直均し仕上	W=100	15	m			刊行物- 23 建築ｺｽﾄ情報 P-27 建築施工単価 P-29
計						

【種目】バリアフリー化ほか　東廊下側 庇付 スロープ設置　撤　去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	床 厚30㎜ 集積共	1.9	㎡			B0-184243 No.1 標準
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	5.6	m			B0-339172 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか	西廊下側 スロープ設置			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(外部改修)	スロープ設置	12.4	㎡			B0-181214 No.1 ※標準
養生(外部改修)	スロープ設置	12.4	㎡			B0-181281 No.1 ※標準
整理清掃後片付け(外部改修)	スロープ設置	12.4	㎡			B0-181282 No.1 ※標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　西廊下側 スロープ設置　土工・地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	人力土工 - -	1.6	m3			B0-132233 No.1 標準
埋戻し	人力土工　- -	0.2	m3			B0-132251 No.1 標準
盛り土	人力土工　- 発生土	1.4	m3			B0-132251 No.1 ※標準
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.8	m3			B0-133421 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　西廊下側 スロープ設置　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	0.1	m3			B1-000161 No.1 独自 捨て
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-20	0.5	m3			B1-000161 No.1 独自 スロープ立上り
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	1.5	m3			B1-000161 No.1 独自 土間
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	0.2	m3			B1-000161 No.1 独自 階段
打設手間	人力　捨て	0.1	m3			代価表　0006
打設手間	人力　小型構造物基礎	0.5	m3			代価表　0003
打設手間	人力　土間	1.5	m3			代価表　0004
打設手間	人力　階段	0.2	m3			代価表　0005
計						

【種目】バリアフリー化ほか　西廊下側 スロープ設置　型　枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠	11	㎡			B0-434411 No.1 ※補単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	11	㎡			B0-434421 No.1 市場
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	4.9	㎡			B0-134441 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　西廊下側 スロープ設置　鉄　筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D10mm	0.15	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D13mm	0.01	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.15	t			B0-436212 No.1　補単
鉄筋運搬	4t車 30km程度　細物	0.15	t			B1-000258 No.1　独自
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	6φ　150×150	1	㎡			B1-000002 No.1　独自
差筋アンカー	BD10×450	42	本			刊行物- 1 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
差筋アンカー	BD13×600	9	本			刊行物- 2 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
計						

【種目】バリアフリー化ほか　西廊下側 スロープ設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ		0.5	㎡			B0-236213 No.1 ※参考
床 コンクリート直均し仕上	刷毛引き仕上	12.4	㎡			刊行物- 22 建築ｺｽﾄ情報 P-293 建築施工単価 P-327
天端コンクリート直均し仕上	W=100	12.4	m			刊行物- 23 建築ｺｽﾄ情報 P-27 建築施工単価 P-29
壁モルタル塗り	金ごて 外壁モルタル仕上げ 厚25 -	0.4	㎡			B1-000164 No.1 独自
計						

【種目】バリアフリー化ほか	西廊下側 スロープ設置			塗　装		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ＮＡＤ塗り（100㎡以下）	ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種 素地B種 少量（100㎡以下）	0.4	㎡			B1-000331 No.1　　独自
計						

【種目】バリアフリー化ほか　西廊下側 スロープ設置　雑

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＡＥＤ移設		1	台			代価表　0008
計						

【種目】バリアフリー化ほか　屋内運動場側 車椅子昇降機設置　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(外部改修)		2.1	㎡			B0-181281 No.1 ※標準
整理清掃後片付け(外部改修)		2.1	㎡			B0-181282 No.1 ※標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　屋内運動場側 車椅子昇降機設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30　－	2.1	㎡			B1-000156 No.1　独自
壁モルタル塗り	金ごて 外壁モルタル仕上げ　厚25 －	1	㎡			B1-000164 No.1　独自
計						

【種目】バリアフリー化ほか　屋内運動場側 車椅子昇降機設置　撤　去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去（階段）	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.5	m3			B0-184211 No.1 ※標準
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	7.4	m			B0-339172 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下南側 スロープ設置　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(外部改修)	スロープ設置	1.2	㎡			B0-181214 No.1 ※標準
養生(外部改修)	スロープ設置	1.2	㎡			B0-181281 No.1 ※標準
整理清掃後片付け(外部改修)	スロープ設置	1.2	㎡			B0-181282 No.1 ※標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下南側 スロープ設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スロープ モルタル塗	厚30～厚50	1.2	㎡			代価表　0009
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下南側 スロープ設置　撤　去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	床 厚30㎜ 集積共	1.2	㎡			B0-184243 No.1 標準
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	6.6	m			B0-339172 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下北側 スロープ設置　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(外部改修)	スロープ設置	1.8	㎡			B0-181214 No.1 ※標準
養生(外部改修)	スロープ設置	1.8	㎡			B0-181281 No.1 ※標準
整理清掃後片付け(外部改修)	スロープ設置	1.8	㎡			B0-181282 No.1 ※標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下北側 スロープ設置　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	0.5	m3			B1-000161 No.1 独自 土間
打設手間	人力　土間	0.5	m3			代価表　0004
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下北側 スロープ設置　型　枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠	0.5	㎡			B0-434411 No.1 ※補単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	0.5	㎡			B0-434421 No.1 市場
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下北側 スロープ設置　鉄　筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	6φ　150×150	1.8	㎡			B1-000002 No.1　独自
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下北側 スロープ設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 コンクリート 直均し仕上	刷毛引き仕上	1.8	㎡			刊行物- 22 建築ｺｽﾄ情報　P-293 建築施工単価　P-327
計						

【種目】バリアフリー化ほか　渡り廊下北側 スロープ設置　撤　去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	床 厚30㎜ 集積共	1.8	㎡			B0-184243 No.1 標準
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	5.6	m			B0-339172 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか	音楽教室前 スロープ設置			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(外部改修)	スロープ設置	10.5	㎡			B0-181214 No.1 ※標準
養生(外部改修)	スロープ設置	10.5	㎡			B0-181281 No.1 ※標準
整理清掃後片付け(外部改修)	スロープ設置	10.5	㎡			B0-181282 No.1 ※標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　音楽教室前 スロープ設置　地　業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.7	m3			B0-133421 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　音楽教室前 スロープ設置　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-20	0.2	m3			B1-000161 No.1 独自 スロープ立上り
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	1.3	m3			B1-000161 No.1 独自 土間
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	0.03	m3			B1-000161 No.1 独自 階段
打設手間	人力　小型構造物基礎	0.2	m3			代価表　0003
打設手間	人力　土間	1.3	m3			代価表　0004
打設手間	人力　階段	0.03	m3			代価表　0005
計						

【種目】バリアフリー化ほか　音楽教室前 スロープ設置　型　枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠	4.7	㎡			B0-434411 No.1 ※補単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	4.7	㎡			B0-434421 No.1 市場
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	4.7	㎡			B0-134441 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　音楽教室前 スロープ設置　鉄　筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D10mm	0.1	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D13mm	0.01	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.11	t			B0-436212 No.1　補単
鉄筋運搬	4t車 30km程度　細物	0.11	t			B1-000258 No.1　独自
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	6φ　150×150	0.9	㎡			B1-000002 No.1　独自
差筋アンカー	BD10×450	81	本			刊行物- 1 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
差筋アンカー	BD13×600	8	本			刊行物- 2 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
計						

【種目】バリアフリー化ほか　音楽教室前 スロープ設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ		0.3	㎡			B0-236213 No.1 ※参考
床 コンクリート直均し仕上	刷毛引き仕上	10.5	㎡			刊行物- 22 建築ｺｽﾄ情報 P-293 建築施工単価 P-327
天端コンクリート直均し仕上	W=100	10.5	m			刊行物- 23 建築ｺｽﾄ情報 P-27 建築施工単価 P-29
計						

【種目】バリアフリー化ほか　音楽教室前 スロープ設置　撤　去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	床 厚30㎜ 集積共	1.1	㎡			B0-184243 No.1 標準
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	4.2	m			B0-339172 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　技術室前 スロープ設置　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(外部改修)	スロープ設置	10.5	㎡			B0-181214 No.1 ※標準
養生(外部改修)	スロープ設置	10.5	㎡			B0-181281 No.1 ※標準
整理清掃後片付け(外部改修)	スロープ設置	10.5	㎡			B0-181282 No.1 ※標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか	技術室前 スロープ設置			地　業		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.7	m3			B0-133421 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　技術室前 スロープ設置　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-20	0.2	m3			B1-000161 No.1 独自 スロープ立上り
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	1.3	m3			B1-000161 No.1 独自 土間
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	0.03	m3			B1-000161 No.1 独自 階段
打設手間	人力　小型構造物基礎	0.2	m3			代価表　0003
打設手間	人力　土間	1.3	m3			代価表　0004
打設手間	人力　階段	0.03	m3			代価表　0005
計						

【種目】バリアフリー化ほか　技術室前 スロープ設置　型　枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠	4.7	㎡			B0-434411 No.1 ※補単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	4.7	㎡			B0-434421 No.1 市場
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	4.7	㎡			B0-134441 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　技術室前 スロープ設置　鉄　筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D10mm	0.1	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D13mm	0.01	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.11	t			B0-436212 No.1　補単
鉄筋運搬	4t車 30km程度　細物	0.11	t			B1-000258 No.1　独自
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	6φ　150×150	0.9	㎡			B1-000002 No.1　独自
差筋アンカー	BD10×450	81	本			刊行物- 1 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
差筋アンカー	BD13×600	8	本			刊行物- 2 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
計						

【種目】バリアフリー化ほか　技術室前 スロープ設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ		0.3	㎡			B0-236213 No.1 ※参考
床 コンクリート直均し仕上	刷毛引き仕上	10.5	㎡			刊行物- 22 建築ｺｽﾄ情報 P-293 建築施工単価 P-327
天端コンクリート直均し仕上	W=100	10.5	m			刊行物- 23 建築ｺｽﾄ情報 P-27 建築施工単価 P-29
計						

【種目】バリアフリー化ほか　技術室前 スロープ設置　撤　去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	床 厚30㎜ 集積共	1.1	㎡			B0-184243 No.1 標準
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	4.2	m			B0-339172 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　家庭調理室前 スロープ設置　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(外部改修)	スロープ設置	8.4	㎡			B0-181214 No.1 ※標準
養生(外部改修)	スロープ設置	8.4	㎡			B0-181281 No.1 ※標準
整理清掃後片付け(外部改修)	スロープ設置	8.4	㎡			B0-181282 No.1 ※標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　家庭調理室前 スロープ設置　地　業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.4	m3			B0-133421 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　家庭調理室前 スロープ設置　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-20	0.2	m3			B1-000161 No.1 独自 スロープ立上り
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	1	m3			B1-000161 No.1 独自 土間
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	0.03	m3			B1-000161 No.1 独自 階段
打設手間	人力　小型構造物基礎	0.2	m3			代価表　0003
打設手間	人力　土間	1	m3			代価表　0004
打設手間	人力　階段	0.03	m3			代価表　0005
計						

【種目】バリアフリー化ほか　家庭調理室前 スロープ設置　型　枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠	2.9	㎡			B0-434411 No.1 ※補単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.9	㎡			B0-434421 No.1 市場
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	2.9	㎡			B0-134441 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　家庭調理室前 スロープ設置　鉄　筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D10mm	0.09	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D13mm	0.01	t			B1-000162 No.1　独自
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.09	t			B0-436212 No.1　補単
鉄筋運搬	4t車 30km程度　細物	0.09	t			B1-000258 No.1　独自
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	6φ　150×150	1.8	㎡			B1-000002 No.1　独自
差筋アンカー	BD10×450	77	本			刊行物- 1 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
差筋アンカー	BD13×600	9	本			刊行物- 2 建築ｺｽﾄ情報　P-273 建築施工単価　P-300
計						

【種目】バリアフリー化ほか　家庭調理室前 スロープ設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ		0.3	㎡			B0-236213 No.1 ※参考
床 コンクリート直均し仕上	刷毛引き仕上	8.4	㎡			刊行物- 22 建築ｺｽﾄ情報 P-293 建築施工単価 P-327
天端コンクリート直均し仕上	W=100	12.4	m			刊行物- 23 建築ｺｽﾄ情報 P-27 建築施工単価 P-29
計						

【種目】バリアフリー化ほか　家庭調理室前 スロープ設置　撤　去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	床 厚30㎜ 集積共	2.2	㎡			B0-184243 No.1 標準
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	8.4	m			B0-339172 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　管理棟玄関・ホール スロープ設置　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	9	㎡			B0-181214 No.1 標準
養生(内部改修)	個別改修	9	㎡			B0-181281 No.1 標準
養生(内部改修)	搬出入路部分	46.9	㎡			B0-181281 No.1 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	9	㎡			B0-181282 No.1 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	46.9	㎡			B0-181282 No.1 標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　管理棟玄関・ホール スロープ設置　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 18-15-20	0.7	m3			B1-000161 No.1 独自 土間
打設手間	人力　土間	0.7	m3			代価表　0004
計						

【種目】バリアフリー化ほか　管理棟玄関・ホール スロープ設置　鉄　筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶接金網敷	径4.0 150×150	9	㎡			B0-235271 No.1 協議
計						

【種目】バリアフリー化ほか　管理棟玄関・ホール スロープ設置　金　属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40	10	m			B0-235212 No.1 協議
計						

【種目】バリアフリー化ほか　管理棟玄関・ホール スロープ設置　左　官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床モルタル塗り（10㎡以下）	金ごて ビニル系床材下地 厚28　僅少（10㎡以下）	1	式			B1-000299 No.1 独自 （9.0㎡）
計						

【種目】バリアフリー化ほか　管理棟玄関・ホール スロープ設置　内　装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 一般床 熱溶接工法 －	9	㎡			B0-538213 No.1 ※市場
計						

【種目】バリアフリー化ほか　管理棟玄関・ホール スロープ設置　撤　去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	9	㎡			B0-286221 No.1 標準
ｶｯﾀｰ入れ	人研ぎ面　厚さ20～30㎜	18.6	m			B0-339172 No.1 ※標準
計						

【種目】バリアフリー化ほか　発生材処理　積込み・運搬費・処分費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	1.2	m3			B0-389511 No.1　標準
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.05	m3			B0-389511 No.1　標準
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　2.1km以下	1.2	m3			代価表　0010
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 30.6km以下	1	台			代価表　0011
撤去材処分費	コンクリート類 再資源化施設	1.2	m3			受入料金-1- 1
撤去材処分費	廃プラスチック類 最終処分場	0.01	m3			受入料金-3- 2
撤去材処分費	ガラス、陶磁器類類 最終処分場	0.03	m3			受入料金-3- 1
撤去材処分費	石膏ボード 最終処分場	0.01	m3			受入料金-3- 5
産業廃棄物税	最終処分場への搬入 撤去材処分費に産廃税を含む	▲0.1	t			県産廃税- 1
計						

【種目】バリアフリー化ほか　発生材処理　産廃税						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	0.1	t			県産廃税－１
計						

【種目】内部改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	8.6	㎡			B0-181214 No.1 標準
養生(内部改修)	個別改修	15.7	㎡			B0-181281 No.1 標準
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	15.7	㎡			B0-181282 No.1 標準
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	14.2	㎡			B0-181254 No.1 標準
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	14.2	㎡			B0-131694 No.1 標準
計						

【種目】内部改修　防水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
シーリング	SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 5×3　程度 面台、流し台等廻り	8.9	m			代価表　0012
計						

【種目】内部改修　木

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁合板張り手間	釘類共 設計数量	1.6	㎡			刊行物- 24 建築ｺｽﾄ情報　— 建築施工単価　P-283
合板	厚12　ラワン合板　T1 所要数量	1.9	㎡			刊行物- 25 建設物価　P-507 積算資料　P-619
見切り枠（材工）	杉　100×40程度	1.9	m			刊行物- 26 建築ｺｽﾄ情報　— 建築施工単価　P-281
計						

【種目】内部改修　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	75形 下地張りあり @450	19.1	㎡			刊行物- 27 建築ｺｽﾄ情報　P-279 建築施工単価　P-315
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	1.5	㎡			B0-435313 No.1　市場
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	14.2	m			B0-235421 No.1　協議
アルミパネル嵌め	900×900程度 パネルとめ共 換気扇取付用	1	か所			見積（金属）- 2
計						

【種目】内部改修	塗装				内部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下) (100㎡以下)	木部　　工程B種(屋内) 素地A種　　少量（100㎡以下）	1.9	m			B1-000341 No.1　独自
ＥＰ塗り（100㎡以下）	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種　少量（100㎡以下）	8.3	㎡			B1-000327 No.1　独自
計						

【種目】内部改修　内外装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	仕様等　既存に準じる	3.4	㎡			B0-538213 No.1　※市場
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	21.4	m			B0-538611 No.1　補市
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	38.2	㎡			B0-538311 No.1　市加
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り		37.2	㎡			刊行物- 28 建築ｺｽﾄ情報　P-375 建築施工単価　―
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	8.7	㎡			B0-538331 No.1　補市
壁メラミン不燃化 粧板張り	厚3	1.6	㎡			見積（内装）- 1
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製	0.4	m			B0-235321 No.1　※標準
計						

【種目】内部改修　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
黒板	3，600×1，200	1	か所			刊行物- 29 建築ｺｽﾄ情報　P-387 建築施工単価　P-441
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	2	m			B0-239686 No.1　協議
カーテン	特別支援室　廊下側	1	か所			見積（ﾕﾆｯﾄ）- 1
カーテン	特別支援室　AW-2側	1	か所			見積（ﾕﾆｯﾄ）- 2
面台	SUS製 W=260　L=750+1，350	1	か所			見積（ﾕﾆｯﾄ）-2- 1
流し台	SUS製　L=1，500	1	か所			見積（ﾕﾆｯﾄ）-2- 2
計						

【種目】内部改修	撤去				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
腰棚撤去	集積共	1	か所			代価表　0013
整理棚撤去	集積共	1	か所			代価表　0014
黒板撤去	集積共	1	か所			代価表　0015
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.8	㎡			B0-288711 No.1　標準
計						

【種目】内部改修　撤去　運搬・処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(運搬・処分費)	温室の解体処分を含む					(コメント)
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 砕石は含まない	1.3	m3			B0-389511 No.1　※標準
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.8	m3			B0-389511 No.1　標準
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　2.1km以下	2.1	m3			代価表　0016
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木くず・石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 30.0km以下	1	台			代価表　0017
撤去材処分費	コンクリート類 再資源化施設	1.3	m3			受入料金-1- 1
撤去材処分費	砕石 再資源化施設	0.8	m3			受入料金-1- 2
撤去材処分費	木くず類 焼却施設	0.7	m3			受入料金-2- 1
撤去材処分費	ガラス、陶磁器類類 最終処分場	0.1	m3			受入料金-3- 1
スクラップ	アルミ層	▲391	kg			刊行物- 45 建設物価　P-797 積算資料　P-77
計						

【種目】内部改修	撤去				産廃税	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物税	焼却施設への搬入	0.4	t			県産廃税- 1
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	0.2	t			県産廃税- 2
計						

【種目】電気設備	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	LSS13　　-4 -45　　LN	1	個			E0-532469 No.2　　標準
配線器具		1	式			別紙 00-0001
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0003
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0004
直接仮設	養生、足場等	1	式			別紙 00-0005
はつり工事		1	式			別紙 00-0006
計						

【種目】電気設備	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0007
ケーブル		1	式			別紙 00-0008
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0009
ボックス類		1	式			別紙 00-0010
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0011
はつり工事		1	式			別紙 00-0012
計						

【種目】電気設備	動力設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0013
配線器具		1	式			別紙 00-0014
電線		1	式			別紙 00-0015
ケーブル		1	式			別紙 00-0016
電線管		1	式			別紙 00-0017
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
直接仮設	養生、足場等	1	式			別紙 00-0019
計						

【種目】機械設備	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EHA-A パッケージエアコン	天井吊り形　P63形 冷房能力 5.6kw　暖房能力 6.3kw	1	組			空調機 1
EHA-B パッケージエアコン	天井吊り形　P63形 冷房能力 5.6kw　暖房能力 6.3kw	1	組			空調機 2
電気配管配線		1	式			別紙 00-0020
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0021
直接仮設	養生、足場等	1	式			別紙 00-0022
計						

【種目】機械設備　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A ドレン管	9	m			MO-631156 No.6　※標準
冷媒管		1	式			別紙 00-0023
保温		1	式			別紙 00-0024
はつり補修		1	式			別紙 00-0025
計						

【種目】機械設備	空気調和設備			総合調整		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
総合調整費		1	式			別紙 00-0026
計						

【種目】機械設備	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	1	台			M0-741281 No.6　標準
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0027
計						

【種目】機械設備　自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	81	m			E0-432641 No.2 標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	5	m			E0-432641 No.2 標準
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			E0-431471 No.2 標準
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			E0-431472 No.2 参資
計						

【種目】機械設備　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚物流し　壁掛け	自動水栓（単栓）壁ﾌﾗｯｼｭ	1	組			M1-000831 No.6　独自
混合水栓	（台付）	1	個			M1-000175 No.6　独自
計						

【種目】機械設備　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m			MO-631132 No.6 標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	2	m			MO-631132 No.6 標準
はつり補修		1	式			別紙 00-0028
保温		1	式			別紙 00-0029
文字標識等		1	式			別紙 00-0030
総合調整費		1	式			別紙 00-0031
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　30A	37	m			MO-631124 No.6 標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			MO-634617 No.6 標準
弁きょう	B5-2(屋外)	1	個			MO-732172 No.6 標準
根切り(人力)		14	m3			MO-638611 No.6 標準
山砂		5	m3			MO-638651 No.6 協議
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9	m3			MO-638621 No.6 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	5	m3			MO-638631 No.6 標準
計						

【種目】機械設備　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	1	m			MO-631156 No.6 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	2	m			MO-631156 No.6 標準
はつり補修		1	式			別紙 00-0032
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	3	m			MO-631156 No.6 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組			MO-733261 No.6 標準
塩ビ桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ巻		1	か所			M1-000799 No.6 独自
根切り(人力)		1.2	m3			MO-638611 No.6 標準
山砂		0.4	m3			MO-638651 No.6 協議
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.8	m3			MO-638621 No.6 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.4	m3			MO-638631 No.6 標準
計						

【種目】機械設備　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貯湯式小型電気温水器（飲用）	据置型，12L，	1	台			M1-000326 No.6 独自
給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋内一般 20SU	2	m			M0-631172 No.6 標準
保温		1	式			別紙 00-0033
総合調整費		1	式			別紙 00-0034
計						

【種目】渡り廊下　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生 (屋根改修)	鋼板葺き　カバー工法	12.3	㎡			代価表　0019
整理清掃後片付け (屋根改修)	鋼板葺き　カバー工法	12.3	㎡			代価表　0020
養生(外部改修)	撤去工事共	18.7	㎡			代価表　0021
整理清掃後片付け (外部改修)	撤去工事共	18.7	㎡			代価表　0022
単管抱足場	掛払い手間 10m未満　供用1日賃料 基本料　修理費含む	52.6	㎡			代価表　0023
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用1日賃料 基本料　修理費含む	52.6	㎡			代価表　0024
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	3.9	㎡			B0-131526 No.8　※標準
仮設材運搬 (単管抱足場)		52.6	㎡			B0-131664 No.8　標準
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		52.6	㎡			B0-131688 No.8　標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	3.9	㎡			B0-131694 No.8　※標準
計						

【種目】渡り廊下　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	人力土工 - -	0.1	m3			B0-132233 No.8 標準
敷き均し	人力土工　- -	0.1	m3			B0-132251 No.8 ※標準
計						

【種目】渡り廊下　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295　D10mm	0.01	t			B1-000162 No.8　独自
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.01	t			B0-436212 No.8　補単
鉄筋運搬	4t車 30km程度　細物	0.01	t			B1-000258 No.8　独自
計						

【種目】渡り廊下	コンクリート		躯体			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート	大隅④ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 21-15-20	0.13	m3			B1-000161 No.8　独自
打設手間	小型構造物　基礎	0.13	m3			代価表　0025
計						

【種目】渡り廊下	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	0.7	㎡			B0-434411 No.8 シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	0.7	㎡			B0-434421 No.8 市場
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	0.7	㎡			B0-134441 No.8 標準
計						

【種目】渡り廊下　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（鋼　材）						(コメント)
鋼管（STKR400）	□-100×100×2.3	0.04	t			刊行物- 5 建設物価　P-47 積算資料　P-45
軽量形鋼(SSC400)	C-100×50×20×2.3	0.01	t			刊行物- 30 建設物価　— 積算資料　P-37
鋼板　(SS400)	PL-6　　規格加算別途	0.01	t			刊行物- 31 建設物価　P-40 積算資料　P-41
鋼板規格加算	SS400	0.01	t			刊行物- 9 建設物価　P-8 積算資料　P-13
工場製作費	S造　　溶接　30m/ｔ当り 工場溶接共	1	式			代価表　　0039
工場塗装	錆止め塗装	3.8	㎡			刊行物- 32 ｺｽﾄ 情報　P-185 施工単価　P-209
鋼材運搬費	50km	0.06	t			刊行物- 16 ｺｽﾄ 情報　P-185 施工単価　P-211
現場建て方費		1	式			代価表　　0040
アンカーボルト	M12　L=300	4	本			刊行物- 33 建設物価　P-68 積算資料　P-68
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	本			BO-137411 No.8　　参考
六角ボルト（中）	M12　L=40 （所要数量）	8	本			刊行物- 34 建設物価　P-66・67 積算資料　P-63・67
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	8	本			BO-137421 No.8　　協議
計						

【種目】渡り廊下　屋根及びとい　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(屋根工事)						(コメント)
屋根鋼板瓦棒葺き	ＧＬ鋼板　ｔ＝0.3　カバー工法	12.3	㎡			見積（屋根）- 7
セルフカバー ルーフィング		12.3	㎡			見積（屋根）- 8
役　物	棟包み等　木下地込	2.9	m			見積（屋根）- 9
役　物	棟包み巴　木下地込	2	か所			見積（屋根）- 10
役　物	軒先等	2.9	m			見積（屋根）- 11
役　物	ケラバ側等	8.4	m			見積（屋根）- 12
荷揚げ・運搬費		1	式			見積（屋根）- 13
法定福利費		1	式			見積（屋根）- 14
(とい工事)						(コメント)
塩ビ角樋	120×120	2.9	m			B0-235871 No.8　協議 樋受金物共
集水器	塩ビ製　角型120用	1	か所			刊行物- 20 ｺｽﾄ 情報　P-265 施工単価　—
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	3	m			B0-235854 No.8　標準 樋掴み金物共
エルボ	塩ビ製　100φ用	4	か所			刊行物- 21 ｺｽﾄ 情報　P-265 施工単価　—
既存竪樋補修	既存竪樋―呼び樋継手撤去部	1	か所			代価表　0026
計						

【種目】渡り廊下	左官			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
床コンクリート直均し仕上げ（10㎡以下）	金ごて 僅少（10㎡以下）	1	式			B1-000298 No.8 ※独自
既存外壁補修	金ごて 外壁モルタル仕上げ　厚25 僅少（10㎡以下）仕上塗材共	1	式			B1-000301 No.8 ※独自 屋根取付ｱﾝｶｰ撤去部
計						

【種目】渡り廊下	塗装				外部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　　工程B種 塗料1種 現場錆止　１回塗り 塗料Ａｓ種（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種）	2	㎡			代価表　0027
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	1.9	㎡			B0-538823 No.8　市加
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 素地B種	2.9	m			代価表　0028
計						

【種目】渡り廊下	内外装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鼻隠し	ケイカル板　厚12　H=210程度 下地板　厚24	2.9	m			代価表　0029
天井　けい酸カルシウム板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	1.9	㎡			B0-538431 No.8　市場
計						

【種目】渡り廊下	撤去				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			B0-184211 No.8 標準
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	3.2	m			B0-339172 No.8 標準
土間地業撤去	人力　積み込み	0.1	m3			刊行物- 35 ｺｽﾄ 情報 — 施工単価 P-459
屋根鋼板瓦棒撤去	集積共	7.9	㎡			代価表　0030
屋根下地撤去	集積共	7.9	㎡			代価表　0031
棟包み撤去	集積共	2.9	m			代価表　0032
ケラバ包み撤去	集積共	5.4	m			代価表　0033
アスファルトルーフィング撤去	集積共	7.9	㎡			代価表　0034
木毛セメント板撤去	集積共	7.9	㎡			代価表　0035
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 見込 集積共	9.8	㎡			B0-284421 No.8 ※標準
天井下地撤去	集積共	7.9	㎡			B0-284422 No.8 標準
たてどい撤去	VP管 集積共	1	m			B0-285831 No.8 標準
計						

【種目】渡り廊下　撤去　運搬・処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.1	m3			B0-389511 No.8　標準
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.5	m3			B0-389511 No.8　標準
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　2.1km程度	0.2	m3			代価表　0036
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間無し 30.6km程度	0.1	m3			代価表　0037
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 30.6km程度	0.4	m3			代価表　0038
撤去材処分	コンクリート類 再資源化施設	0.1	m3			受入料金-1- 1
撤去材処分	砕　石 再資源化施設	0.1	m3			受入料金-1- 2
撤去材処分	木くず類 焼却施設	0.1	m3			受入料金-2- 1
撤去材処分	廃プラスチック類 最終処分場	0.1	m3			受入料金-3- 1
撤去材処分	一般ボード類 最終処分場	0.2	m3			受入料金-3- 2
撤去材処分	ケイカル板 最終処分場	0.1	m3			受入料金-3- 3
産業廃棄物税	最終処分場への搬入 処分費に産廃税込	▲0.3	t			県産廃税- 2
撤去材スクラップ	スチール屑　(H3)	▲0.05	t			刊行物- 36 建設物価　P-795 積算資料　—
撤去材スクラップ	スチール屑　(H4)	▲0.05	t			刊行物- 37 建設物価　P-795 積算資料　—
計						

【種目】渡り廊下	撤去				産廃税	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物税	焼却施設への搬入	0.02	t			県産廃税- 1
産業廃棄物税	最終処分場への搬入 処分費に産廃税込	0.3	t			県産廃税- 2
計						

【種目】渡り廊下　配線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取付 (600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-EEF　1.6mm-3C	7	m			代価表　0041
取付 (ＬＡＮ用ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-UTP　24P	10	m			代価表　0042
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　22mm	7	m			E0-131131 No.7　市場
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　28mm	10	m			E0-131131 No.7　市場
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(カﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	2	個			E0-131311 No.7　市場
計						

【種目】渡り廊下　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去　再使用 (600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-EEF　1.6mm-3C	7	m			代価表　0043
撤去　再使用 (ＬＡＮ用ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-UTP　24P	10	m			代価表　0044
撤去　再使用無 硬質ビニル電線管	VE22	7	m			代価表　0045
撤去　再使用無 硬質ビニル電線管	VE28	10	m			代価表　0046
計						

【種目】電気設備	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　-　-	2	個			E0-531142 No.2　標準
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m			E0-132621 No.2　補単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			E0-132621 No.2　シ単
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0003
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			E0-431471 No.2　標準
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			E0-431472 No.2　参資
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0004
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	か所			E0-132833 No.2　市場
計						

【種目】電気設備	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接仮設	養生、足場等	1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　　平家用	34.2	㎡			B0-131526 No.4　標準
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜　38㎜	1	か所			M0-638341 No.5　標準
計						

【種目】電気設備　電灯設備　コンセント分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0007
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P　30AF×　1個	1	個			E0-534113 No.2　標準
ｺﾝｾﾝﾄ（露出）	2P15A×2(F用) 125V	6	個			E0-531133 No.2　標準
ｺﾝｾﾝﾄ (ﾊｰﾈｽ,ﾘｰﾗｰ,ｼｰﾘﾝｸﾞ) 引掛　接地極付	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ　15Ａ125Ｖ	4	個			E1-100036 No.2　独自
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0008
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	27	m			E0-132621 No.2　ベ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	74	m			E0-132621 No.2　ベ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	68	m			E0-132621 No.2　補単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	74	m			E0-132621 No.2　ベ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			E0-132621 No.2　補単
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0009
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	68	m			E0-431471 No.2　標準
厚鋼電線管 (G)	露出配管　28mm	16	m			E0-131111 No.2　市場
計						

【種目】電気設備	電灯設備				コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0010
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　100	1	個			E0-431223 No.2　参考
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0011
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	2	か所			E0-132833 No.2　市場
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0012
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜　38㎜	1	か所			M0-638341 No.5　標準
計						

【種目】電気設備	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0013
電動機結線		1	か所			代価表　0018
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0014
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P　30AF×　4個	1	個			E0-534113 No.2　標準
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P　30AF×　1個	1	個			E0-534113 No.2　標準
計						
電線		1	式			別紙 00-0015
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	2	m			E0-132511 No.2　補市
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0016
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	2	m			E0-432631 No.2　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	229	m			E0-432631 No.2　標準
計						

【種目】電気設備	動力設備				動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0017
厚鋼電線管 (G)	露出配管　28㎜	229	m			E0-131111 No.2　市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×　300×　200	1	個			E0-431223 No.2　参考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	3	個			E0-431223 No.2　参考
計						
直接仮設	養生、足場等	1	式			別紙 00-0019
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	54.6	㎡			B0-131519 No.4　標準
計						

【種目】機械設備	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電気配管配線		1	式			別紙 00-0020
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	27	m			E0-432631 No.2 標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	27	m			E0-432641 No.2 標準
計						
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0021
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2	台			M0-745177 No.6 標準
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 5.6kW以下	2	台			M0-745177 No.6 標準
計						
直接仮設	養生、足場等	1	式			別紙 00-0022
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	34.2	㎡			B0-131526 No.4 標準
計						

【種目】機械設備	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式			別紙 00-0023
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	27	m			M0-631382 No.6 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	27	m			M0-631382 No.6 標準
計						
保温		1	式			別紙 00-0024
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	8	m			M0-632188 No.5 協議
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	4	m			M0-432121 No.6 補市
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0025
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所			M0-638341 No.6 標準
計						

【種目】機械設備	空気調和設備			総合調整		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
総合調整費		1	式			別紙 00-0026
空調機 調整		2	台			M0-636141 No.6　標準
計						

【種目】機械設備	換気設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0027
換気扇 据付	250φ以下	1	台			M0-745281 No.6　標準
計						

【種目】機械設備　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式			別紙 00-0028
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所			M0-638341 No.6　標準
計						
保温		1	式			別紙 00-0029
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	1	m			M0-432111 No.6　補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2	m			M0-432111 No.6　補市
計						
文字標識等		1	式			別紙 00-0030
埋設表示柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　○アルミダイキャスト	1	本			M1-000091 No.6　独自
埋設標識ｼｰﾄ		37	m			M1-000675 No.6　独自
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0031
配管系統 調整		37	m			M0-636111 No.6　標準
計						

【種目】機械設備　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式			別紙 00-0032
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜ 150㎜	1	か所			M0-638341 No.6　標準
計						

【種目】機械設備　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式			別紙 00-0033
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	1	m			M0-432131 No.6　補市
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0034
配管系統 調整		1	m			M0-636111 No.6　標準
計						

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
単管抱足場	掛払い手間 10m未満　　供用1日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1			有り	代価表　　0001
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用1日賃料 基本料　　修理費含む	㎡	1			有り	代価表　　0002
打設手間	人力　　小型構造物基礎	m3	1			有り	代価表　　0003
打設手間	人力　　土間	m3	1			有り	代価表　　0004
打設手間	人力　　階段	m3	1			有り	代価表　　0005
打設手間	人力　　捨て	m3	1			有り	代価表　　0006 建設工事標準歩掛　P-617 補正値 K1　a =1.3　b =1.34
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	1			有り	代価表　　0007 建設工事標準歩掛　P-617 補正値 K1　a =1.3　b =1.34
ＡＥＤ移設		台	1			有り	代価表　　0008
スロープ モルタル塗	厚30～厚50	㎡	1			有り	代価表　　0009
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　2.1km以下	m3	1			有り	代価表　　0010
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 30.6km以下	台	1			有り	代価表　　0011 建設工事標準歩掛　P-756 残材ｔ当り積載量0.50m3
シーリング	SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 5×3　程度 面台、流し台等廻り	m	1			有り	代価表　　0012
腰棚撤去	集積共	か所	1			有り	代価表　　0013
整理棚撤去	集積共	か所	1			有り	代価表　　0014
黒板撤去	集積共	か所	1			有り	代価表　　0015
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　2.1km以下	m3	1			有り	代価表　　0016
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　木くず・石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 30.0km以下	台	1			有り	代価表　　0017 建設工事標準歩掛　P-756 残材ｔ当り積載量0.50m3
電動機結線		か所	1			有り	代価表　　0018
養生 (屋根改修)	鋼板葺き　カバー工法	㎡	1			有り	代価表　　0019 建設工事標準歩掛　P758 建設工事標準歩掛　P525
整理清掃後片付け (屋根改修)	鋼板葺き　カバー工法	㎡	1			有り	代価表　　0020 建設工事標準歩掛　P758 建設工事標準歩掛　P525

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
養生(外部改修)	撤去工事共	㎡	1			有り	代価表　0021 建設工事標準歩掛　P758 建設工事標準歩掛　P525
整理清掃後片付け (外部改修)	撤去工事共	㎡	1			有り	代価表　0022 建設工事標準歩掛　P758 建設工事標準歩掛　P525
単管抱足場	掛払い手間 10m未満　　供用1日賃料 基本料　　修理費含む	㎡	1			有り	代価表　0023
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用1日賃料 基本料　　修理費含む	㎡	1			有り	代価表　0024
打設手間	小型構造物　基礎	m3	1			有り	代価表　0025 建設工事標準歩掛　P601 建設工事標準歩掛　P525
既存竪樋補修	既存竪樋―呼び樋継手撤去部	か所	1			有り	代価表　0026 建設工事標準歩掛　P656 建設工事標準歩掛　P525
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　　工程B種 塗料1種 現場錆止　１回塗り 塗料Ａｓ種（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種）	㎡	1			有り	代価表　0027
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 素地B種	m	1			有り	代価表　0028
鼻隠し	ケイカル板　厚12　H=210程度 下地板　　厚24	m	1			有り	代価表　0029
屋根鋼板瓦棒撤去	集積共	㎡	1			有り	代価表　0030 建設工事標準歩掛　P651 瓦棒葺き新設×撤去係数
屋根下地撤去	集積共	㎡	1			有り	代価表　0031 建設工事標準歩掛　P763 天井下地撤去　準用
棟包み撤去	集積共	m	1			有り	代価表　0032 建設工事標準歩掛　P670 鋼製棟押え新設×撤去係数
ケラバ包み撤去	集積共	m	1			有り	代価表　0033 建設工事標準歩掛　P670 鋼製棟押え新設×撤去係数
アスファルトルーフィング撤去	集積共	㎡	1			有り	代価表　0034 建設工事標準歩掛　P647 新設×撤去係数
木毛セメント板撤去	集積共	㎡	1			有り	代価表　0035 建設工事標準歩掛　P762 床下地板撤去　準用
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　2.1km程度	m3	1			有り	代価表　0036
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　　木材類 DID区間無し 30.6km程度	m3	1			有り	代価表　0037
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 30.6km程度	m3	1			有り	代価表　0038
工場製作費	S造　　溶接　30m／ｔ当り 工場溶接共	式	1			有り	代価表　0039
現場建て方費		式	1			有り	代価表　0040

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
取付 (600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-EEF 1.6mm-3C	m	1			有り	代価表 0041
取付 (ＬＡＮ用ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-UTP 24P	m	1			有り	代価表 0042
撤去 再使用 (600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-EEF 1.6mm-3C	m	1			有り	代価表 0043
撤去 再使用 (ＬＡＮ用ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-UTP 24P	m	1			有り	代価表 0044
撤去 再使用無 硬質ビニル電線管	VE22	m	1			有り	代価表 0045
撤去 再使用無 硬質ビニル電線管	VE28	m	1			有り	代価表 0046

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	単管抱足場	掛払い手間 10m未満　供用1日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1					代価表　0001
01	単管抱足場	掛払い手間 10m未満　－	㎡	1	1				B0-131514 No.1　標準
02	単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	45				B0-131514 No.1　標準
03	単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	1				B0-131514 No.1　標準
	計								
	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　供用1日賃料 基本料　修理費含む	㎡	1					代価表　0002
01	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1				B0-131562 No.1　標準
02	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	35				B0-131562 No.1　標準
03	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1				B0-131562 No.1　標準
	計								
	打設手間	人力　小型構造物基礎	m3	1					代価表　0003
01	特殊作業員		人	0.65	1			●	B0-911111 No.1　参資 建設工事標準歩掛　P-601 公共建築工事積算基準 S-4
	諸経費(労)		式	1	0.47				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	打設手間	人力　土間	m3	1					代価表　0004
01	特殊作業員		人	0.25	1			●	B0-911111 No.1　参資 建設工事標準歩掛　P-601 公共建築工事積算基準 S-4
	諸経費(労)		式	1	0.47				●
	計								
	打設手間	人力　階段	m3	1					代価表　0005
01	特殊作業員		人	0.25	1			●	B0-911111 No.1　参資 建設工事標準歩掛　P-601 公共建築工事積算基準 S-4
	諸経費(労)		式	1	0.47				●
	計								
	打設手間	人力　捨て	m3	1					代価表　0006 建設工事標準歩掛　P-617 補正値 K1 a=1.3 b=1.34
01	特殊作業員		人	0.26	1			●	B0-911111 No.1　参資 建設工事標準歩掛　P-601 公共建築工事積算基準 S-4
	諸経費(労)		式	1	0.47				●
	計								
	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	1					代価表　0007 建設工事標準歩掛　P-617 補正値 K1 a=1.3 b=1.34
01	鉄骨立て方費		t	1.34	1.3				刊行物- 43 建築ｺｽﾄ情報　P-187 建築施工単価　P-211
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＡＥＤ移設		台	1					代価表 0008
01	普通作業員		人	0.25	0.3			●	B0-911112 No.1 参資 建設工事標準歩掛 P-725 公共建築工事積算基準 S-4
02	普通作業員		人	0.25	1			●	B0-911112 No.1 参資
	諸経費(労)		式	1	0.47				●
	計								
	スロープ モルタル塗	厚30～厚50	㎡	1					代価表 0009
01	モルタル	1：3 厚30～厚50 1.00×0.04＝0.04m3	m3	0.04	1			◎	刊行物- 44 建設物価 P-115 積算資料 P-141
02	左官		人	0.045	1			●	B0-911143 No.1 参資 建設工事標準歩掛 P-671 公共建築工事積算基準 S-4
03	普通作業員		人	0.036	1			●	B0-911112 No.1 参資
	諸経費(労)		式	1	0.47				●
	諸経費(他)		式	1	0.11				◎
	計								
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.1km以下	m3	1					代価表 0010
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.0km以下	m3	1	1				B0-281121 No.1 標準
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.5km以下	m3	1	0.2				B0-281121 No.1 標準
03	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.0km以下	m3	▲1	0.2				B0-281121 No.1 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 30.6km以下	台	1					代価表 0011 建設工事標準歩掛 P-756 残材ｔ当り積載量0.50m3
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 27.5km以下	m3	1	1				B0-281121 No.1 標準 1.00m3/ｔ・台
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1	0.095				B0-281121 No.1 標準
03	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 27.5km以下	m3	▲1	1				B0-281121 No.1 標準
	計								
	シーリング	SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 5×3 程度 面台、流し台等廻り	m	1					代価表 0012
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10	m	1	1				B1-000262 No.1 独自
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 15×10	m	▲1	2				B1-000262 No.1 独自
03	ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10	m	1	2				B1-000262 No.1 独自
	計								
	腰棚撤去	集積共	か所	1					代価表 0013
01	棚 天板等撤去	集積共	㎡	1.69	1				B0-284216 No.1 ※標準
02	棚 地板等撤去	集積共	㎡	3.17	1				B0-284221 No.1 ※標準
03	木製幅木撤去	集積共	m	3.9	1				B0-284651 No.1 標準
04	棚 側板等撤去	集積共	㎡	4.3	1				B0-284322 No.1 ※標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理棚撤去	集積共	か所	1					代価表 0014
01	棚 天板等撤去	集積共	㎡	2.74	1				B0-284216 No.1 ※標準
02	棚 地板等撤去	集積共	㎡	3.43	1				B0-284221 No.1 ※標準
03	木製幅木撤去	集積共	m	3.98	1				B0-284651 No.1 標準
04	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.39	1				B0-287165 No.1 標準
05	棚 側板等撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	10.25	1				B0-284322 No.1 ※標準
06	木製戸ガラス撤去	集積共	㎡	2.39	1				刊行物- 42 建築ｺｽﾄ情報 — 建築施工単価 P-479
	計								
	黒板撤去	集積共	か所	1					代価表 0015
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 準用	一重張り 一般 集積共	㎡	1.62	1				B0-284322 No.1 ※標準
	計								
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.1km以下	m3	1					代価表 0016
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.0km以下	m3	1	1				B0-281121 No.1 標準
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.5km以下	m3	1	0.2				B0-281121 No.1 標準
03	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.0km以下	m3	▲1	0.2				B0-281121 No.1 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木くず・石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 30.0km以下	台	1					代価表 0017 建設工事標準歩掛 P-756 残材ｔ当り積載量0.50m3
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1				B0-281121 No.1 標準 1.00m3/2ｔ・台
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	0.189				B0-281121 No.1 標準
03	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	▲1	0.189				B0-281121 No.1 標準 1.00m3/2ｔ・台
	計								
	電動機結線		か所	1					代価表 0018
01	電工		人	0.174	1			●	E0-911161 No.2 参資
	諸経費(労)		式	1	0.47				●
	計								
	養生 (屋根改修)	鋼板葺き カバー工法	㎡	1					代価表 0019 建設工事標準歩掛 P758 建設工事標準歩掛 P525
01	普通作業員		人	0.007	1			●	B0-911112 No.8 参資 内部個別改修 準用
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	整理清掃後片付け (屋根改修)	鋼板葺き カバー工法	㎡	1					代価表 0020 建設工事標準歩掛 P758 建設工事標準歩掛 P525
01	軽作業員		人	0.036	1			●	B0-911113 No.8 参資 内部個別改修 準用
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生(外部改修)	撤去工事共	㎡	1					代価表 0021 建設工事標準歩掛 P758 建設工事標準歩掛 P525
01	普通作業員		人	0.007	1			●	B0-911112 No.8 参資 内部個別改修 準用
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	整理清掃後片付け(外部改修)	撤去工事共	㎡	1					代価表 0022 建設工事標準歩掛 P758 建設工事標準歩掛 P525
01	軽作業員		人	0.036	1			●	B0-911113 No.8 参資 内部個別改修 準用
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	単管抱足場	掛払い手間 10m未満 供用1日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1					代価表 0023
01	単管抱足場	掛払い手間 10m未満 −	㎡	1	1				B0-131514 No.8 標準
02	単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 −	㎡	1	60				B0-131514 No.8 標準
03	単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 −	㎡	1	1				B0-131514 No.8 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 供用1日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1					代価表 0024
01	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1				B0-131562 No.8 標準
02	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	50				B0-131562 No.8 標準
03	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1				B0-131562 No.8 標準
	計								
	打設手間	小型構造物 基礎	m3	1					代価表 0025 建設工事標準歩掛 P601 建設工事標準歩掛 P525
01	特殊作業員		人	0.65	1			●	B0-911111 No.8 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	既存竪樋補修	既存竪樋―呼び樋継手撤去部	か所	1					代価表 0026 建設工事標準歩掛 P656 建設工事標準歩掛 P525
01	板金工		人	0.063	1			●	B0-911134 No.8 参資
02	ソケット	同系 100φ用	個	1	1				刊行物- 38 建設物価 P-692 積算資料 P-818
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 現場錆止　１回塗り 塗料Ａｓ種（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種）	㎡	1					代価表　0027
01	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程B種 現場1回塗り 塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 屋内外 下地調整別途(新規面)	㎡	1	1				B0-181412 No.8　参考
02	ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1				B0-538821 No.8　市場
	計								
	ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 素地B種	m	1					代価表　0028
01	ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　素地A種	m	1	1				B0-538832 No.8　補市
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	▲0.3	1				B0-538811 No.8　市場
03	素地ごしらえ	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種	㎡	0.3	1				B0-538811 No.8　市場
	計								
	鼻隠し	ケイカル板　厚12　H=210程度 下地板　厚24	m	1					代価表　0029
01	壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	㎡	0.21	1.05				B0-538331 No.8　補市
02	下地板	杉　特１等材　平割材 厚24　H=210 1.00×0.024×0.21＝0.005m3	m3	0.005	1.05				刊行物- 39 建設物価　P-163 積算資料　P-245
03	ビス	0.03kg/㎡×1.00×0.21＝0.006	kg	0.006	1				刊行物- 40 建設物価　― 積算資料　P-53（釘準用）
04	大工	0.06人/㎡×1.00×0.21＝0.013	人	0.013	1			●	B0-911142 No.8　※参資 建設工事標準歩掛　P644 下地板張り　準用
06	普通作業員	0.013人/㎡×1.00×0.21＝0.003	人	0.003	1			●	B0-911112 No.8　※参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根鋼板瓦棒撤去	集積共	㎡	1					代価表 0030 建設工事標準歩掛 P651 瓦棒葺き新設×撤去係数
01	板金工		人	0.11	0.5			●	B0-911134 No.8 参資 新設×0.5
02	普通作業員		人	0.02	0.5			●	B0-911112 No.8 参資 新設×0.5
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	屋根下地撤去	集積共	㎡	1					代価表 0031 建設工事標準歩掛 P763 天井下地撤去 準用
01	普通作業員		人	0.03	1			●	B0-911112 No.8 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	棟包み撤去	集積共	m	1					代価表 0032 建設工事標準歩掛 P670 鋼製棟押え新設×撤去係数
01	板金工		人	0.24	0.5			●	B0-911134 No.8 参資 新設×0.5
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	ケラバ包み撤去	集積共	m	1					代価表 0033 建設工事標準歩掛 P670 鋼製棟押え新設×撤去係数
01	板金工		人	0.24	0.5			●	B0-911134 No.8 参資 新設×0.5
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスファルトルーフィング撤去	集積共	㎡	1					代価表 0034 建設工事標準歩掛 P647 新設×撤去係数
01	普通作業員		人	0.008	0.5			●	B0-911112 No.8 参資 新設×0.5
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	木毛セメント板撤去	集積共	㎡	1					代価表 0035 建設工事標準歩掛 P762 床下地板撤去 準用
01	普通作業員		人	0.02	1			●	B0-911112 No.8 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.1km程度	m3	1					代価表 0036
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.0km以下	m3	1	1				B0-281121 No.8 標準
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.5km以下	m3	1	0.2				B0-281121 No.8 標準
03	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 2.0km以下	m3	▲1	0.2				B0-281121 No.8 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 30.6km程度	m3	1					代価表 0037
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 27.5km以下	m3	1	1				B0-281121 No.8 標準
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1	0.095				B0-281121 No.8 標準
03	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 27.5km以下	m3	▲1	0.095				B0-281121 No.8 標準
	計								
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 30.6km程度	m3	1					代価表 0038
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 27.5km以下	m3	1	1				B0-281121 No.8 標準
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1	0.095				B0-281121 No.8 標準
03	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 27.5km以下	m3	▲1	0.095				B0-281121 No.8 標準
	計								
	工場製作費	S造 溶接 30m/ｔ当り 工場溶接共	式	1					代価表 0039
01	鉄骨工		人	2	1			●	B0-911123 No.8 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	現場建て方費		式	1					代価表 0040
01	鉄骨工		人	2	1			●	B0-911123 No.8 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	取付 (600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-EEF 1.6mm-3C	m	1					代価表 0041
01	電工		人	0.017	0.9			●	E0-911161 No.7 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	取付 (ＬＡＮ用ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-UTP 24P	m	1					代価表 0042
01	電工		人	0.03	0.9			●	E0-911161 No.7 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	撤去 再使用 (600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	管内配線 EM-EEF 1.6mm-3C	m	1					代価表 0043
01	電工		人	0.0034	2			●	E0-911161 No.7 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去 再使用 （ＬＡＮ用ｹｰﾌﾞﾙ）	管内配線 EM-UTP 24P	m	1					代価表 0044
01	電工		人	0.03	0.36			●	E0-911161 No.7 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	撤去 再使用無 硬質ビニル電線管	VE22	m	1					代価表 0045
01	電工		人	0.011	1			●	E0-911161 No.7 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	撤去 再使用無 硬質ビニル電線管	VE28	m	1					代価表 0046
01	電工		人	0.013	1			●	E0-911161 No.7 参資
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象