No	名称	摘要	単位	数量	備考	補正率	決定単価	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社
刊行物−							見積価格の平均	3	4	2	1						
								1.00	1.00	1.00	1.00						
							決定	546,305.5	564,149.7	-42,156.6	-96,361.2						
No	名称	摘要	単位		備考	補正率 1.00 ☑	諸経費有無 □(すべて選択)										
01	差筋アンカー	BD10×450	当初 本	353	刊行物− 1 建築ｺｽﾄ情報 P-273 建築施工単価 P-300	1.00	390 390 □										
02	差筋アンカー	BD13×600	当初 本	42	刊行物− 2 建築ｺｽﾄ情報 P-273 建築施工単価 P-300	1.00	580 580 □										
03	(鋼材) 形鋼 (SS400)	H-100×50×5×7	当初 t	0.06	刊行物− 3 建設物価 P-27 積算資料 P-31	1.00	147,000 147,000 □										
04	形鋼 (SS400)	H-125×60×6×8	当初 t	0.06	刊行物− 4 建設物価 — 積算資料 P-31	1.00	142,000 142,000 □										
05	鋼管 (STKR400)	□-100×100×2.3	当初 t	0.07	刊行物− 5 建設物価 P-47 積算資料 P-45	1.00	179,000 179,000 □										
06	鋼板 (SS400)	PL-6	当初 t	0.02	刊行物− 6 建設物価 P-40 積算資料 P-41	1.00	119,000 119,000 □										
07	鋼板 (SS400)	PL-12	当初 t	0.01	刊行物− 7 建設物価 P-40 積算資料 P-41	1.00	122,000 122,000 □										
08	鋼板 (SS400)	PL-16	当初 t	0.01	刊行物− 8 建設物価 P-40 積算資料 P-41	1.00	136,000 136,000 □										
09	規格加算	SS400相当	当初 t	0.05	刊行物− 9 建設物価 P-8 積算資料 P-13	1.00	1,300 1,300 □										
10	鋼材スクラップ	ﾍﾋﾞｰ H2	当初 t	-0.01	刊行物− 10 建設物価 P-795 積算資料 —	1.00	40,000 40,000 □										
11	工場製作費		当初 t	0.19	刊行物− 11 建築ｺｽﾄ情報 P-185 建築施工単価 —	1.00	52,600 52,600 □										
12	工場溶接	6mm換算	当初 m	5.6	刊行物− 12 建築ｺｽﾄ情報 P-185 建築施工単価 —	1.00	580 580 □										
13	溶融亜鉛メッキ	形鋼類 HDZT77	当初 t	0.08	刊行物− 13 建築ｺｽﾄ情報 — 建築施工単価 P-223	1.00	99,500 99,500 □										
14	溶融亜鉛メッキ	形鋼類 HDZT70	当初 t	0.06	刊行物− 14 建築ｺｽﾄ情報 — 建築施工単価 P-223	1.00	98,500 98,500 □										
15	溶融亜鉛メッキ	鋼管類 HDZT56	当初 t	0.05	刊行物− 15 建築ｺｽﾄ情報 — 建築施工単価 P-223	1.00	116,000 116,000 □										
16	鋼材運搬費		当初 t	0.25	刊行物− 16 建築ｺｽﾄ情報 P-187 建築施工単価 P-211	1.00	8,370 8,370 □										
17	JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ (F8T)	溶融亜鉛メッキ M16 L=45 所要数量	当初 組	17	刊行物− 17 建設物価 — 積算資料 P-61	1.00	130 130 □										
18	アンカーボルト	M16 L=400	当初 本	4	刊行物− 18 建設物価 P-68 積算資料 P-68	1.00	170 170 □										
19	あと施工アンカー (材工)	ケミカルアンカー R-12N M12×160	当初 本	8	刊行物− 19 建築ｺｽﾄ情報 — 建築施工単価 P-309	1.00	1,500 1,500 □										

No	名称	摘要	単位	数量	備考	補正率	決定単価	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社
刊行物-							見積価格の平均	3	4	2	1						
								1.00	1.00	1.00	1.00						
							決定	546,305.5	564,149.7	-12,156.6	-96,361.2						
No	名称	摘要	単位		備考	補正率 1.00 ☑	諸経費有無 □(すべて選択)										
20	集水器	塩ビ　角型　W120用	当初 か所	2	刊行物- 20 建築ｺｽﾄ情報　P-267 建築施工単価　—	1.00	3,390 3,390 □										
21	ｺﾙﾎﾞ	塩ビ　径75用	当初 か所	7	刊行物- 21 建築ｺｽﾄ情報　P-267 建築施工単価　—	1.00	1,010 1,010 □										
22	床 コンクリート 直均し仕上	刷毛引き仕上	当初 ㎡	55.8	刊行物- 22 建築ｺｽﾄ情報　P-293 建築施工単価　P-327	1.00	880 880 □										
23	天端コンクリート 直均し仕上	W=100	当初 m	60.8	刊行物- 23 建築ｺｽﾄ情報　P-27 建築施工単価　P-29	1.00	760 760 □										
24	壁合板張り手間	釘類共 設計数量	当初 ㎡	1.6	刊行物- 24 建築ｺｽﾄ情報　— 建築施工単価　P-283	1.00	910 910 □										
25	合板	厚12　ラワン合板　T1 所要数量	当初 ㎡	1.9	刊行物- 25 建設物価　P-507 積算資料　P-619	1.00	2,510 2,510 □										
26	見切り枠（材工）	杉　100×40程度	当初 m	1.9	刊行物- 26 建築ｺｽﾄ情報　— 建築施工単価　P-281	1.00	6,340 6,340 □										
27	軽量鉄骨壁下地	75形 下地張りあり @450	当初 ㎡	19.1	刊行物- 27 建築ｺｽﾄ情報　P-279 建築施工単価　P-315	1.00	2,070 2,070 □										
28	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り		当初 ㎡	37.2	刊行物- 28 建築ｺｽﾄ情報　P-375 建築施工単価　—	1.00	2,070 2,070 □										
29	黒板	3，600×1，200	当初 か所	1	刊行物- 29 建築ｺｽﾄ情報　P-387 建築施工単価　P-441	1.00	129,000 129,000 □										
30	スクラップ	アルミ屑	当初 kg	-391	刊行物- 45 建設物価　P-797 積算資料　P-77	1.00	280 280 □										
31	軽量形鋼(SSC400)	C-100×50×20×2.3	当初 t	0.01	刊行物- 30 建築ｺｽﾄ情報　P-187 積算資料　P-37	1.00	9,950 9,950 □										
32	鋼板　(SS400)	PL-6　　規格加算別途	当初 t	0.01	刊行物- 31 建設物価　P-115 積算資料　P-41	1.00	33,800 33,800 □										
33	工場塗装	錆止め塗装	当初 ㎡	3.8	刊行物- 32 ｺｽﾄ 情報　P-185 施工単価　P-209	1.00	540 540 □										
34	アンカーボルト	M12　L=300	当初 本	4	刊行物- 33 建設物価　P-68 積算資料　P-68	1.00	98 98 □										
35	六角ボルト（中）	M12　L=40 （所要数量）	当初 本	8	刊行物- 34 建設物価　P-66・67 積算資料　P-63・67	1.00	21 21 □										
36	土間地業撤去	人力　積み込み	当初 m3	0.1	刊行物- 35 ｺｽﾄ 情報　— 施工単価　P-459	1.00	9,990 9,990 □										
37	撤去材スクラップ	スチール屑　(H3)	当初 t	-0.05	刊行物- 36 建設物価　P-795 積算資料　—	1.00	32,000 32,000 □										
38	撤去材スクラップ	スチール屑　(H4)	当初 t	-0.05	刊行物- 37 建設物価　P-795 積算資料　—	1.00	30,000 30,000 □										

No	名称	摘要	単位	数量	備考	補正率	決定単価	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社
刊行物－							見積価格の平均	3	4	2	1						
								1.00	1.00	1.00	1.00						
							決定	546,305.5	564,149.7	-42,156.6	-96,361.2						
No	名称	摘要	単位		備考	補正率 1.00 ☑	諸経費有無 □(すべて選択)	[redacted]									
39	鉄骨立て方費		当初 t	1.34	刊行物－43 建築コスト情報　P-187 建築施工単価　P-211	1.00	9,950 9,950 □										
40	モルタル	1：3　厚30～厚50 1.00×0.04＝0.04m3	当初 m3	0.01	刊行物－44 建設物価　P-115 積算資料　P-141	1.00	33,800 33,800 □										
41	木製戸ガラス撤去	集積共	当初 ㎡	2.39	刊行物－42 建築コスト情報　— 建築施工単価　P-479	1.00	330 330 □										
42	ソケット	同系　100φ用	当初 個	1	刊行物－38 建設物価　P-692 積算資料　P-818	1.00	1,250 1,250 □										
43	下地板	杉　特１等材　平割材 厚24　Ｈ=210 1.00×0.024×0.21＝0.005m3	当初 m3	0.005	刊行物－39 建設物価　P-163 積算資料　P-245	1.00	78,500 78,500 □										
44	ビス	0.03kg/㎡×1.00×0.21＝0.006	当初 kg	0.006	刊行物－40 建設物価　— 積算資料　P-53（釘費用）	1.00	800 800 □										
	調整額																
	見積金額																

	A社	1	3	2							
		1.00	1.00	1.00							
	決定	66,000	69,500	68,000							

見積(金属)－

No	名称	摘要	単位		備考	補正率 0.90 ☑	諸経費有無 □(すべて選択)	[redacted]									
01	グレーチング溝蓋	SUS製　W=100　L=1,920	当初 か所	1	見積（金属）－1	0.90	33,000 29,700 □										
02	アルミパネル嵌め	900×900程度 パネルとめ共 換気扇取付用	当初 か所	1	見積（金属）－2	0.90	33,000 29,700 □										
	調整額																
	見積金額																

No	名称	摘要	単位	数量	備考	補正率	決定単価	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社
見積(屋根)-							A社	1	2	3							
								1.00	1.00	1.00							
							決定	272,110	294,190	314,030							
No	名称	摘要	単位		備考	補正率 0.90 ☑	諸経費有無 □(すべて選択)										
01	屋根 折板葺き	t＝0.6　山高88 GL鋼鈑同等品	当初 ㎡	5.9	見積（屋根）－1	0.90	5,000 4,500 □										
02	タイトフレーム	山高88用	当初 m	4.6	見積（屋根）－2	0.90	1,900 1,710 □										
03	タイトフレーム （妻用）	山高88用	当初 か所	4	見積（屋根）－3	0.90	1,300 1,170 □										
04	雨押さえ包み	t＝0.6 GL鋼鈑同等品	当初 m	2.3	見積（屋根）－4	0.90	3,000 2,700 □										
05	止面戸 （ｺｰｷﾝｸﾞ共）	山高88用	当初 m	2.3	見積（屋根）－5	0.90	1,500 1,350 □										
06	ケラバ包み	t＝0.6 GL鋼鈑同等品	当初 m	5.2	見積（屋根）－6	0.90	3,500 3,150 □										
07	屋根鋼板瓦棒葺き	GL鋼板　t＝0.3　カバー工法	当初 ㎡	12.3	見積（屋根）－7	0.90	7,000 6,300 □										
08	セルフカバー ルーフィング		当初 ㎡	12.3	見積（屋根）－8	0.90	1,400 1,260 □										
09	役　物	棟包み等　木下地込	当初 m	2.9	見積（屋根）－9	0.90	4,000 3,600 □										
10	役　物	棟包み巴　木下地込	当初 か所	2	見積（屋根）－10	0.90	2,500 2,250 □										
11	役　物	軒先等	当初 m	2.9	見積（屋根）－11	0.90	2,000 1,800 □										
12	役　物	ケラバ側等	当初 m	8.4	見積（屋根）－12	0.90	3,500 3,150 □										
13	荷揚げ・運搬費		当初 式	1	見積（屋根）－13	0.90	25,000 22,500 □										
14	法定福利費		当初 式	1	見積（屋根）－14	0.90	20,000 18,000 □										
	調整額																
	見積金額																

No	名称	摘要	単位	数量	備考	補正率	決定単価	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社
受入料金-1-							A社	2	3	1							
								1.00	1.00	1.00							
							決定	16,800	23,100	15,750							
	名称	摘要	単位		備考	補正率	諸経費有無										
No						1.00	□(すべて選択)										
						☑											
01	撤去材処分費	コンクリート類 再資源化施設	当初 m3	2.6	受入料金-1- 1	1.00	4,800 4,800 □										
02	撤去材処分費	砕石 再資源化施設	当初 m3	0.9	受入料金-1- 2	1.00	1,800 4,800 □										
	調整額																
	見積金額																
受入料金-3-							A社	1	3	2							
								1.00	1.00	1.00							
							決定	6,890	8,856	7,470							
	名称	摘要	単位		備考	補正率	諸経費有無										
No						1.00	□(すべて選択)										
						☑											
01	撤去材処分費	廃プラスチック類 最終処分場	当初 m3	0.21	受入料金-3- 2	1.00	12,000 12,000 □										
02	撤去材処分費	ガラス、陶磁器類類 最終処分場	当初 m3	0.23	受入料金-3- 1	1.00	11,000 11,000 □										
03	撤去材処分費	石膏ボード 最終処分場	当初 m3	0.01	受入料金-3- 5	1.00	34,000 34,000 □										
04	撤去材処分	ケイカル板 最終処分場	当初 m3	0.1	受入料金-3- 3	1.00	15,000 15,000 □										
	調整額																
	見積金額																
県産廃税-							A社	1									
								1.00									
							決定	580									
	名称	摘要	単位		備考	補正率	諸経費有無										
No						1.00	□(すべて選択)										
						☑											
01	産業廃棄物税	最終処分場への搬入 撤去材処分費に産廃税を含む	当初 t	0.42	県産廃税- 1	1.00	1,000 1,000 □										
02	産業廃棄物税	最終処分場への搬入	当初 t	0.2	県産廃税- 2	1.00	800 800 □										
	調整額																
	見積金額																

No	名称	摘要	単位	数量	備考	補正率	決定単価	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社
見積(内装)－							A社	1	2	3							
								1.00	1.00	1.00							
							決定	28,800	30,400	32,000							
No	名称	摘要	単位		備考	補正率											
						0.90	諸経費有無										
						☑	□(すべて選択)										
01	壁メラミン不燃化粧板張り	厚3	当初 ㎡	1.6	見積（内装）－1	0.90	18,000 16,200 □										
	調整額																
	見積金額																
見積(ユニット)－							A社	1	2	3							
								1.00	1.00	1.00							
							決定	330,100	339,000	345,500							
No	名称	摘要	単位		備考	補正率											
						0.90	諸経費有無										
						☑	□(すべて選択)										
01	カーテン	特別支援室　廊下側	当初 か所	1	見積（ユニット）－1	0.90	234,900 211,000 □										
02	カーテン	特別支援室　AW-2個	当初 か所	1	見積（ユニット）－2	0.90	95,200 85,700 □										
	調整額																
	見積金額																
見積(ユニット)-2－							A社	1	3	2							
								1.00	1.00	1.00							
							決定	145,000	151,000	149,000							
No	名称	摘要	単位		備考	補正率											
						0.90	諸経費有無										
						☑	□(すべて選択)										
01	前台	SUS製 W=260　L=750+1，350	当初 か所	1	見積（ユニット）-2-1	0.90	50,000 45,000 □										
02	流し台	SUS製　L=1，500	当初 か所	1	見積（ユニット）-2-2	0.90	95,000 85,500 □										
	調整額																
	見積金額																

No	名称	摘要	単位	数量	備考	補正率	決定単価	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社
受入料金-2-							A社	3	1	2							
								1.00	1.00	1.00							
							決定	11,200	7,200	7,600							
No	名称	摘要	単位		備考	補正率	諸経費有無	[redacted]									
						1.00	□(すべて選択)										
						☑											
01	撤去材処分費	木くず類 焼却施設	当初 m3	0.8	受入料金-2- 1	1.00	14,000 14,000										
	調整額																
	見積金額																
空調機							A社	1									
								1.00									
							決定	1,352,000									
No	名称	摘要	単位		備考	補正率	諸経費有無	[redacted]									
						1.00	□(すべて選択)										
						☑											
01	EHA-A パッケージエアコン	天井吊り形　P63形 冷房能力 5.6kw　暖房能力 6.3kw	当初 組	1	空調機 1	1.00	676,000 676,000										
02	EHA-B パッケージエアコン	天井吊り形　P63形 冷房能力 5.6kw　暖房能力 6.3kw	当初 組	1	空調機 2	1.00	676,000 676,000										
	調整額																
	見積金額																